西菩寺遗址　唐代—清代



西菩寺遗址位于於潜镇方元村更楼自然村北西菩山南坡，海拔 184 米。遗址南向，占地约 6000 平方米，呈阶梯状，前后三大殿，左右厢房，遗址轮廓清晰，地面散布青砖、石块、台阶、石坎尚存。卵石铺就山道，宽 1.2 米。山道东侧崖壁上有石刻。

《於潜县志》载："明智寺，在西菩山，唐天祐中建，名西菩，宋改额，建炎中僧双峰重修，咸丰庚申兵毁，里人方际云倡重建，后圮废。"

慧照寺遗址　唐代



慧照寺遗址位于清凉峰镇白果村里仁自然村西南部大明山顶千亩田。遗址东西约 100 米，南北约 50 米，占地面积约 5000 平方米。遗址杂草间，散落有石构件。

民国甲子年（1924）版《昌化县志》之《卷十五·寺观》记载："慧照寺，县西八十里大明山，唐命工部王廷卿督建，初在山上，后徙山下，元末寺毁，今分建山麓。"

杭徽古道临安段　唐代—清代



杭徽古道临安段东起青山湖街道杜马桥，西及清凉峰镇后分作两条，一条向西至昱岭关，另一条向西北至马啸乡浙川村。据乾隆、宣统版《临安县志》载：唐时已是杭徽交通要道，至南宋更是东达京城，西达"荆湖湘，汉巴蜀"，为贡输、商贾的重要通道，全长 110 公里。沿途原有 20 个驿铺，现仍有驿铺地名。路面除越岭石阶外，余皆平坦宽广，一般中间铺砌石板，两边嵌筑卵石。民国二十二年（1933）杭徽公路全线贯通，公路部分路段藉以古道修筑。保存较好的古道主要有马啸段：西起浙徽分界线阳山象形桥，长 3 公里，路宽 1 米 ~1.5 米，块石铺筑。大成村至浙川村，沿途保存清至民国时期建筑有大成永安桥、五圣亭、涂家永安桥（凉亭）、马啸坑口桥、湖门洞、大石门桥、栈岭、银龙桥、宝善桥、阳山象形桥。龙岗段：汤家湾村下汤自然村至手村，路面现覆盖水泥。白牛段：白牛村老街路面用朱砂石板构筑为主，全长约 500 米，宽 2.5 米 ~3.5 米，街两侧清末民国时期的民居保存较好，路亦已覆盖水泥。青山湖街道坎头村至清凉峰镇昱岭村，沿途存九座石桥，以石拱桥为主，多为清末民初建造。

朗山塔遗址　五代

朗山塔遗址位于锦城街道西墅居委会西北面朗山南麓。宣统版《临安县志》记载："朗山塔在治西五里朗山下，吴越王建。"吴越王即为钱镠。朗山塔的形制、规模结构与功臣塔相仿，因塔身砖缝置铜钱，屡见挖砖取钱者，日久塔身倾斜。1955 年，塔在风雨中圮塌。现存塔基边长 4 米，地表可见砖石构件。



石室寺遗址　北宋



石室寺遗址位于河桥镇河桥村曹家自然村南部和尚坪北坡。遗址宽 40 米，深 30 米。寺废后，村民在遗址上建房种菜，房前屋后散落一些寺院建筑构件，断墙残壁犹存，花厅围墙、水池保存较好。围墙基础用五块石条叠砌，顶部石瓦头雕刻如意纹。石室寺 12 号民居前有康熙四十七年（1708）碑记一通，碑残高 1.3 米，宽 0.83 米，厚 0.12 米。记载建修情况，字迹浸损严重。寺前残留 50 米石板铺筑的进寺小路及石构涵洞，路宽 1.5 米 ~2.2 米，涵洞长 60 米，保存较好。寺前 60 米处存一长 60 米，宽 50 米的月亮塘。寺前 100 米处有一石拱桥。

石室寺原置前后三大殿，左右两厢房，再右侧为花厅，为僧人寮房，大殿前 15 米处原有石牌坊。民国版《昌化县志》载：石室寺位于河桥镇南十五里，建于北宋开宝二年（969）。因寺后有穹窿大石如室，故名石室寺。民国三十三年（1944），戴笠在石室寺建立"特别队忠义救国军野战重伤医院"。

龙兴寺遗址　北宋—清代

龙兴寺遗址位于大峡谷镇桃花溪村童玉自然村北部千顷山之千顷塘北岸，遗址东西 200 米，南北 100 米。蔓草遍地，基址不甚清晰。《昌化县志》记载："龙兴寺，在千顷山，黄药祖师道场。唐僖宗赐'慈云寺'额。唐文德元年（888），唐僖宗敕赐大德黄药祖师紫袍金带，白金二百两建千顷佛寺，规模宠大，建有佛素房 99 间，有僧众



白龙寺遗址　宋代—清代



白龙寺遗址位于潜川镇麻车埠村麻车埠自然村白龙寺，面向东南，占地面积约2300平方米，遗址内尚存石拱桥五座，石梁平桥一座，月亮塘一口及建筑石构件、残墙。遗址上存一乾隆五十四年(1789)经幢，载：大明嘉靖伍年(1526)正月初三建塔。

民国三年(1914)版《於潜县志》载："白龙寺在金楼山，近紫溪，山势环合如燕窠，竹柏苍秀，前有戒门，两石相峙，仅容一人，又有仙人桥，凭空积石，不见闲架之迹。宋建隆中建，治平中改为悟真院，元末毁，殿独存。咸丰十年兵毁，里人重建观音阁、僧房。"

大觉正等禅寺遗址　元代—明代



大觉正等禅寺遗址位于西天目乡武山村武山自然村莲华峰南坡，面积约50亩。地表散落较多建筑构件，有柱顶石、柱础、条石，其中一柱础上阴刻："山东比丘净泰"六字。前大殿左墙为建筑原物。甬道、进寺古道及石坎均保存。

据《西天目山志》记载：大觉正等禅寺始建于元世祖至元二十八年(1291)，两浙运使松江瞿霆发施用，由高峰及其弟子断崖、中峰建造，有五凤楼、诸天阁、藏经楼、可观楼，元末毁于兵。明洪武十年（1377），隆潜和尚重建，永乐元年(1403)洪水崩坏寺基。弘治七年(1494)，重葺大殿、禅堂和寮室，殿分三进，供弥陀、韦驮、观音佛像。大殿旁有客堂、厨房。土改时，殿房分给山麓村民居住，20世纪70年代，村民移居山下，寺院遂废。

甲子洞　元代—清代



甲子洞位于龙岗镇汤家湾村前山自然村南部甲子山。据民国版《昌化县志》之《十七卷·艺文志》记载："由历村过溪而南，一山横峙，山半有洞，名甲子洞。此洞面朝桃子尖，下临深潭，好奇者从仄径攀藤蹩躠而上，洞口含岈如小屋，可坐百许人，进数步，势渐高，拾级而登，过小坡，渐洼下，秉烛前行，愈入愈深，而境亦愈奇，其中岩窦玲珑，或如狮蹲，或如人立，或如牛眠龟伏，又有如几如榻之类，怪石累累，难以言状。"县志记述了元末红巾军进入昌化时，姚氏族人借洞避难，悉数为兵家烟毙；太平天国时期，当地民众择洞而匿，亦重蹈元末先人覆辙，无人幸免。后人常在清明节到洞下河滩上祭祖，人戏言："姚氏子孙高来头，背着猪头拜石头"。

烽火台　明代



烽火台位于马啸乡马啸村吕家自然村后山顶，海拔629米，地势险要。烽火台用天然块石筑成，东西长600米，南北宽150米，高3米左右。三面石墙留有边长为0.3米的瞭望孔。当地百姓口口相传：烽火台始筑于明代，清代重葺加固，是为避免战乱而置的安身防御之所。

马啸乡吕家自然村后山烽火台，整体格局尚存，具有一定的文物保护价值。

吉祥寺遗址　明代



吉祥寺遗址位于板桥乡豆川村豆川自然村北部。坐北朝南，占地面积约6000平方米。坎墙尚存，块石垒砌，梯状分布，长100米，宽60米。遗址可辨天王殿、大雄宝殿、观间殿、附房等建筑布局。村民陈炎新仓库内有一通高1.7米，宽0.85米，厚0.22米石碑，碑文记载古寺信息，字迹清晰。

泥马塔山塔遗址　明代



泥马塔山塔遗址位于高虹镇活山村泥马自然村塔山顶。占地约36平方米，传为六面七层砖塔，早年圮毁。塔基用两层青石板构筑，石板规格长1.2米，宽0.5米，厚0.35米，地宫直径约1米，深0.7米。塔砖规格长0.3米，宽0.14米~0.17米，厚0.03米~0.08米。

中华山寺遗址　明代



中华山寺遗址位于太阳镇上太阳村朱柏坞自然村中华山顶。遗址东西长25米，南北宽35米，面积880

平方米。现址荒芜，可见局部残存的墙基，遗址的中部尚存有大殿正门门枕石。

原寺由大殿及两侧厢房组成，民国末期仍有僧驻寺，建国后香火渐衰，寺随之圮废。

龙泉庵遗址　明代—清代



龙泉庵遗址位于岛石镇山川村新川自然村南部佛堂山，坐西南朝东北，分为两进。遗址平面可见第一进面阔三间，第二进面阔三间两弄，两侧各设附房，两进之间设天井，天井左侧设十级台阶。庵堂前半部早年圮废，后半部建筑上世纪九十年代末坍塌，建筑的木构件及石构件散落于遗址上。遗址中部保留有完整的望柱及石栏板。遗址东北侧 5 米处存两个长宽高各 0.6 米的旗杆石，东侧有一高 0.7 米，长宽均为 1 米，内宽 0.7 米，深 0.45 米的石质马槽。遗址东 30 米处有一座单孔石拱桥，长 5 米，宽 3 米，块石垒拱，净跨 3.6 米，矢高 3.2 米，专为香客进庵上香而建。

民国《昌化县志》之《卷十五》载："龙泉庵，县北七十五里，一名滴水岩，有瀑布三十余丈，建于明，毁于咸丰末。复建于光绪三十年，帅权募建。"

昌化鸡血石矿遗址　明代



昌化鸡血石矿遗址位于大峡谷镇玉山村玉山自然村北部玉岩山北面山腰以上，矿化带东西向约 7500 米，矿洞开采始于明初。存有多处早期矿洞，矿洞高 2 米 ~3 米，宽 2 米左右。

昌化鸡血石是中国特有的名贵石种，具有鲜红如鸡血般的色彩和亮莹如美玉般的光泽，历来与珠宝翡翠一样受人珍视，与青田石、寿山石、巴林鸡血石齐名。

柳岭古道　清代

柳岭古道位于岛石镇岛石村下塔自然村，北起下塔自然村，向南翻柳岭至新桥乡柳川村。全长 8 公里，宽 1.2 米，块石铺筑，外坎块石规整，保存较好，内坎块石铺筑不规则，有的直接利用自然岩石，稍作修凿。古道南北山脚各建凉亭一座，单体建筑，五檩，平房。北凉亭前 10 米处有一座石梁桥，长 2 米，宽 1.5 米，矢高 1.5 米，净跨 1 米 ~ 1.4 米。岭顶有一券洞，三面用石板砌墙，纵向错缝，券洞进深 4 米，内宽 3.6 米，内高 3.4 米，通面阔 10.6 米，通高 4.4 米，1.8 米高起券，分节并联砌置。左右壁前后各置一龛，后壁中间置一碑，边长 0.5 米，字迹漫漶。三面设石凳。《胡氏宗谱》记载：凉亭建于康熙三十一年（1692）。



柳岭古道整体保存较好，券洞用材讲究，结构坚固，保存完好。

纤岭古道　清代



纤岭古道位于新桥乡大山川村下川自然村南部纤岭山，北起下川自然村，南至大峡谷镇上溪村，全长约 10 公里，路面用较大卵石铺就，蜿蜒于山峦之间。古道中段存一拱洞形石亭，亭墙条石错缝叠砌，拱券块石框式分节纵联砌置，外框为花岗岩石。靠山一侧石墙左侧有一壁龛，龛壁刻有文字，模糊莫辨。亭高 2.9 米，宽 3.5 米，进深 4 米。两侧放置较大的块石做石凳。在山脚纤岭山 13 号民居前发现有"纤岭碑记"，碑文清晰地记录了古道的信息，落款为：康熙六十年（1721）岁次辛丑日吉旦。

回龙庙遗址　清代



回龙庙遗址位于太湖源镇指南村西，坐西朝东，面积约 900 平方米，分为三进，各进皆落差五级台阶，遗址内尚有残存石质构件、墙基及碑石，碑石刻有"回龙铭志"等字样，落款：大清乾隆十八年（1753）。遗址南 20 米处有一圆形池塘，直径约 18 米。

净心庵遗址　清代

净心庵遗址位于太阳镇大地村周家自然村东北，现遗址已辟为竹园和桑地。遗址东西 16 米，南北 14 米，占地面积 224 平方米。原庵前后两进，两侧有厢房，最东端为附房。遗址左侧有一"香灯田碑"碑，为修净心庵时的捐款碑，高 1.63 米，宽 0.84 米，厚 0.1 米，碑文字迹已模糊，落款清晰：龙飞大清乾隆三十五年(1770)七月，碑北侧存有一座八面体经幢，上下部位刻祥云图案，中间经文。



金竺庵遗址 清代



金竺庵遗址位于太阳镇上太阳村上太阳自然村南，建于清嘉庆六年(1801)，毁于太平天国时期。建筑坐西朝东，由大殿及厢房组成，现存有少量青石板及残缺碑座。遗址南北向长约45米，东西向长约55米，面积2475平方米。

昌化县桥渡遗址 清代



昌化县桥渡遗址位于昌化镇东街村南门弄，昌化溪北岸，为木桥及船渡码头遗址。木桥南北向跨昌化溪，长约100米。船渡码头与木桥北端相距7米，岸边存纤道。桥北端有两通桥渡碑记，记载着桥渡修建经过及捐资芳名，落款：同治拾贰年(1873)秋七月。此桥渡是昌化至淳安古道必经之地。

鸡笼山寺遗址 清代



鸡笼山寺原名羁龙山寺，位于三口镇三口村下钱自然村鸡笼山顶。坐东北朝西南，占地面积1200平方米。建筑分上下两个平面布局，下平面建筑为观音堂，面宽三间，进深两间一弄，平面呈凸形，五架梁带前后单步梁、穿斗式，硬山造，月梁、雀替雕刻简洁，后弄设观音像台，右次间台前有两水眼，俗称鸡眼，一年四季不涸，边置一石烛台，上阴刻：光绪乙巳(1905)年冬月重建，西侧一间为厨房。上平面建筑通面宽18米，通进深30米，分前后两殿，前为天王殿，后为大雄宝殿，中间为天井，天井保存较完整。观音堂东约30米处，有一用块石垒砌、平面呈方形的三祖堂，拱券门，穹窿顶，碑石上阴刻：三祖堂，光绪壬寅(1902)年等。三祖堂东10米有麻阿根和尚墓。

悉岭头庙遗址 清代



悉岭头庙遗址位于湍口镇雪山村韩家自然村悉岭山顶。坐北朝南，占地约1200平方米。尚可辨面阔三间，进深三进，一天井的建筑布局，墙基为花岗石条砌成，多为长5米，宽0.35米，厚0.15米的规格。

陈凤书殿遗址 清代



陈凤书殿遗址位于马啸乡湖门村同山自然村狮石垄。坐北朝南，遗址面积255平方米。格局为面阔三间，分前后四进。第一进宽12米，进深8米，殿基块石垒筑。第二进面宽与进深与第一进同。第三进宽11米，进深5米。第四进宽9米，进深7米。呈阶梯状布局，进间落差均约4米。

陈凤书，马啸同山下村人，贡生，不进官场，不谋荣利，乐善好施，在小石门筑“伴天居”，又名“石门书院”，静心研读；在狮石垄建“观音阁”；在村中建“同山草堂”，聚集全村子弟，教以诗书。后人彰其德行，在狮石垅建庙塑像供奉。

白佛庵遗址 清代



白佛庵遗址位于昌化镇九龙村三星自然村箕山顶七井岩，庵择山顶平地而建，坐西北朝东南，面积490.7平方米。现尚存两水井一荷花池。民国《昌化县志》之《山川》记载：“箕山，县西北十里，上有天池，奇旱不涸，又七井，今迷其五，存二；又有五色沙，五方各别，游人或掬而聚之，逾数日，仍自分五色，最为神幻。”又载古尧时，许由曾隐居此山。

无量禅寺遗址 清代



无量禅寺遗址位于玲珑街道玲珑村高坎自然村九仙山半山腰。据文献记载，无量禅寺始建于唐，重建于清，坐北朝南，占地面积约2万平方米，建筑面宽三间，进深四进，梁架为九架梁前后双步廊。明间为抬梁式，次间为穿斗式，斗栱镌刻花纹图案，椽上铺设垫板盖小瓦。建筑圮废不存，遗址轮廓清晰，可析辨布局。

龙图庙遗址 清代

龙图庙遗址位于锦城街道龙马村孟家自然村黄家垄，坐北朝南，通面宽24米，通进深32米。占地面积约768平

筑，主轴线两侧为斋堂、禅堂等。主体建筑及附房现存残墙和地坪，地面留有柱础、条石等建筑构件。寺前月亮塘保存尚可，宽 20 米、进深 15 米。

百梅寺遗址 清代



百梅寺遗址位于横畈镇郎家村郎家自然村北面龙门顶。坐北朝南，占地约 3000 平方米，原建三进，梯状布局，块石分级垒砌。遗址宽约 50 米，深约 60 米。现仅见石坎，其他遗迹被杂草覆盖。遗址前 20 米有一灵塔，遭盗而致塔构件杂乱散落。

田弄里纸厂遗址 清代



田弄里纸厂遗址位于横畈镇白水涧村泉坑自然村白水涧景区北部，坐北朝南。现存皮镬一座，塘滩七口。皮镬外方内圆，外坎用块石垒砌，平面长 5.5 米，宽 4.5 米，高 3.5 米，中间开圆孔，内壁用砖错缝叠砌黄泥糊筑，孔圈用砖块加宽 0.3 米，内圈直径 3.5 米。皮镬正立面长方形，设投柴孔，高 0.4 米，宽 0.3 米，后左右两侧各设台阶十三级。塘滩分两排，用块石砌筑，平面略呈长方形，长 6 米，宽 4 米，残高 0.5 米，两排之间设过道。皮镬主要是采用小竹来造纸，前面原有加工厂。

米坞庵遗址 清代



米坞庵，亦名定云庵，位于横路乡大溪坞村大溪自然村北部和尚坪与无名山交界的峡谷处，清咸丰年间兵燹，同治八年(1869)重修。坐北朝南，占地面积 982 平方米。现存庵基，共四进，北高南低，用自然块石垒台地，梯状布局。

天师宫遗址 清代



天师宫遗址位于潜川镇阔滩村阔滩自然村西部，坐西朝东，占地面积 208 平方米，原宫殿面阔三间，进深两进，1952 年圮。现仅存墙基和一水井。水井位于两进之间，长 3.3 米，宽 2.9 米，高约 2.5 米，井面中间用青石板铺路。井两侧原置七级台阶通往第二进。

洋湖山寺庙遗址 清代

洋湖山寺庙遗址位于潜川镇青山殿村青山殿自然村洋湖山。坐北朝南，占地面积约 1000 平方米，分前、中、后三进，依地势逐渐升高。寺庙建筑毁于太平天国时期。现存建筑墙基及部分石质构件。距遗址西 200 米处有被毁的和尚灵塔群。



沈洪古道 清代



沈洪古道位于潜川镇沈家坞村西南群山之中，往西经大小山岭，可至湍口镇洪岭村。现存古道长约 20 公里，宽 2 米，块石、卵石铺筑。古道扁担山脚有一同期修筑的单孔石拱桥。

应龙寺遗址 清代



应龙寺遗址位于潜川镇牧亭村麻黄自然村云湖山顶。坐北朝南，占地面积 3500 平方米，中轴线依次有：放生池、前院、大门、韦驮殿、天井、大雄宝殿。天井右侧、西北角各掘有一井。左侧依次有：仓库、念佛堂、厨房、厢房、观音殿等建筑群。遗址东南山顶有一小庙，庙边有一天池。遗址格局清晰，建筑基址尚存，有寺院田产界碑一通。

依临安市档案局资料：应龙寺在云湖山，咸丰年间兵毁。

百丈岭古驿道 清代

百丈岭古驿道位于藻溪镇藻溪村藻溪自然村百丈岭，往南经百丈岭至富阳。古驿道长约 6 公里，宽 0.7 米～1.2 米，块石路面，百丈岭脚石拱桥尚存，清代建筑，为单孔石拱桥。



古驿道是研究该地区旧时的交通邮政以及地理沿革的实物资料。

还金亭　清代



还金亭位于清凉峰镇白果村里仁自然村中部横溪桥头，为清代一位失主为感谢拾金不昧者王仰峰而建，以示报答，取名为“还金亭”。还金亭于二十世纪五十年代末开通白（果）石（瑞）公路时拆除，在原址旁复建一约15平方米的小亭，遗存的七通碑记嵌于砖壁。

磨石岭凉亭　不详



磨石岭凉亭位于於潜镇光明村敖干自然村，始建年代不详，1979年黄阿苟重修。凉亭东西向，建于敖干至谢家古村道上，面积25平方米。墙体青砖叠砌，硬山顶，五架梁。靠山墙柱子之间置木椅供路人休息。

钱宅桥　南宋



钱宅桥位于三口镇三口村下钱自然村中部，据清乾隆版《临安县志》记载，钱宅桥建于南宋时期。东西向跨小溪，为单孔石拱桥，长6.5米，桥面宽3.5米，两侧置长石条作栏板。拱券框式分节并联和纵联结合砌筑，净跨3.8米，矢高1.6米，东西落坡各设五级台阶。桥西端两侧设河埠，西面有一早期池塘。

钱宅桥建造年代久远，结构牢固，保存尚好。

双林山石梁桥　元代、清代

双林山石梁桥位于锦城街道集贤村集贤自然村双林山双林寺遗址内，南北向跨山涧，为单孔石梁桥，桥面五块石板拼铺而成，长短规格大致相同，中间略拱起。长2.6米，桥面宽1.7米，南部石板侧面阳刻：至正己丑（1349）本院僧仁富、净图共建，北部石板侧面阴刻：顺治十五年（1658）重修，桥面石板直接搁在块石垒砌石壁上。



双林山石梁桥是双林寺大殿前甬道上的一座桥，保存较好。

麻车埠仙人桥　元代



麻车埠仙人桥位于潜川镇麻车埠村麻车埠自然村白龙寺7号民居北20米处。东北至西南向跨小溪，为单孔石梁桥。桥面用七根石条拼铺，两端皆置三根斜状石柱以支撑桥面横条石，立面呈三折边状。

麻车埠仙人桥建造年代早，结构坚固，形制奇特，保存尚好。

观音桥　元代

观音桥位于潜川镇麻车埠村麻车埠自然村白龙寺遗址内，西北至东南向跨小溪，单孔石拱桥。拱券块石垒砌，桥长3.6米，宽1.6米，净跨2.2米，矢高2.1米。



桥西北面原有白龙寺观音殿，桥因此得名。

和尚坞口桥　明代

和尚坞口桥位于湍口镇童家村西川自然村何家墩头山脚。南北向跨和尚溪，为单孔石拱桥。长6米，桥面宽2米，用不规则块石铺就。拱券为块石砌置，净跨2.6米，矢高1.4米。券脸石上阴刻“和尚坞口桥”及建桥过程，落款：大明嘉靖十三年（1534）菊花月吉日。何家至会头湾古道从此桥经过。



童婆桥　明代



童婆桥位于昌化镇双塔村宜养自然村。南北向跨石宜溪，单孔石拱桥，桥长25米，宽4.6米，桥面两侧无实体栏板。拱券分节纵联砌置法，矢高7.5米，净跨14米。南北落坡各设七级台阶。

据民国《昌化县志》记载：明隆庆元年(1567)，在县东三里建童婆桥。

路口桥　明代



路口桥位于马啸乡大鹊村路口自然村东部。东南至西北向跨鹊山溪，双孔石梁桥，桥面条石砌筑，桥墩块石砌筑成凤凰台，逆水面设分水尖。长15米，桥面宽4米，矢高3.5米。桥西端存木构凉亭一座，单边六檩抬梁结构，带单步廊，长6米，宽3.5米，靠溪边置木质美人靠椅。

据桥东两通桥碑记载，路口桥始建于明代，光绪十五年（1889）重修。

谢家石拱桥　明代



谢家石拱桥位于马啸乡石长城村阳建自然村谢家。东南至西北向跨小溪，为单孔石拱桥，长11.6米，桥面宽3.5米。拱券块石砌筑，净跨8米，矢高5.4米。桥面石条平铺，桥两端落坡各设四级台阶。

锦西永安桥　明代



锦西永安桥位于玲珑街道锦球村锦西自然村。南北向跨锦球溪，为单孔石拱桥，长8米，桥面宽3米，两侧无实体栏板。拱券框式分节纵联置法，净跨4.8米，矢高1.7米。东侧券脸石上阴刻“永安桥”三字。南北两端与路面齐平并贯通。

长湾石拱桥　明代



长湾石拱桥位于板桥乡豆川村豆川自然村长湾东部。南北向跨豆川溪，为单孔石拱桥，长5米，桥面宽2米，两侧无栏板。拱券由块石错缝砌置，矢高2.6米，净跨3.5米。

三珠桥　明代

三珠桥位于板桥乡豆川村豆川自然村东部。南北向跨豆川溪，单孔石拱桥。长11米，桥面宽2.5米，两侧设栏板。



拱券块石错缝砌置，净跨4.5米，矢高3米。桥面中心千斤石雕刻花卉图案。桥面南北落坡各设三级台阶，北面落坡设有平台。

三珠桥为原横（岭）板（桥）古道重要组成部分。

杨家头石拱桥　明代

杨家头石拱桥位于板桥乡豆川村豆川自然村东部。西北至东南向跨豆川溪，单孔石拱桥。桥长6米，桥面宽3米，石板铺就，两侧无栏板。拱券块石错缝砌置，净跨3.2米，矢高3米。桥北落坡设十一级台阶，与溪岸道路相接。



杨家头石拱桥为原横（岭）板（桥）古道的重要设施。

鹤村万安桥　清代

鹤村万安桥位于横路乡横路村鹤村自然村口。东西向横跨小溪，面积10平方米。桥长4米，宽2.5米，拱券块石砌置，净跨3米，矢高1.5米。券脸石镌刻“万安桥”。1999年村道修建时，桥面浇筑沥青，南侧水泥栏板上阴刻：一九九九年扩建，万安桥，乾隆甲申（1764）老桥。



八亩白佛桥　清代

八亩白佛桥位于太阳镇太源村八亩自然村北部。南北向跨无名溪，为单孔石拱桥。桥长7米，桥面宽2.5米。拱券用块石砌筑，为框式分节纵联砌置法，净跨4.7米，矢高3米。拱券石上雕刻“白佛桥”三字，楷体。



据白佛桥碑载：捐资独建，西山谢门方氏。落款：大清乾隆三十三年（1768）次戊子季冬月穀旦。

双坑仁里桥 清代

双坑仁里桥位于於潜镇双坑村双坑自然村中部。东北至西南向跨马腿溪，单孔石拱桥，桥长 16.8 米，桥面宽 4.2 米，拱券用块石纵联砌置，净跨 10 米，矢高 6 米。桥面无栏板，两端落坡各设十一级台阶，桥东立碑，碑额双线阴刻“仁里桥碑”四字，篆体，碑文镌字二十二列，记述建桥经过及捐输芳名，落款：乾隆四十年（1775）。



双坑仁里桥整体保存尚可，纪年确凿，结构坚固，具有一定的文物保护价值。

茹荷石梁桥 清代



茹荷石梁桥位于太湖源镇青云村茹荷自然村中部，俗称大石桥。用两块石条拼铺，南北向跨小溪。桥长 4.5 米，宽 0.7 米，矢高 0.9 米，净跨 3.6 米，石梁东侧面阴刻：乾隆辛亥（1791）冬月立吴理运□。

万福桥 清代

万福桥位于玲珑街道桥岭村甘坞岭自然村。东西向横跨界桥溪，为单孔石梁桥。桥面用两块长石条铺就，桥长 3.6 米，宽 0.85 米，净跨 3 米，矢高 1.2 米。桥梁北侧面阴刻“万福桥”三字，上款：大清乾隆六十年（1795）冬月吉旦，落款：白石骆思永建造共银八十耳正匠师周澄德吉旦。



万福桥地处临安市与富阳市行政区划分界线上。

前张永安桥 清代



前张永安桥位于玲珑街道前山村前张自然村。南北向跨无名溪，双孔石梁桥。长 11.4 米，桥面宽 1.3 米。桥面两侧置较宽厚的长石条，桥面中间用二十四块石板横向铺就。单孔净跨 4.3 米，矢高 2.7 米。桥墩迎水面设分水尖，尖头上翘。逆水面石梁侧面阴刻“永安桥”三字，落款：乾隆年间（1735—1795）。

合社太平桥 清代



合社太平桥位于湍口镇雪山村横塘自然村潘庄。东南至西北向跨无名小溪。为单孔石拱桥，长 12.7 米，桥面宽 3.6 米。拱券块石砌筑，净跨 4.5 米，矢高 3.4 米。桥面为碎石片铺就，桥东落坡设七级台阶。桥东端台阶边竖一通修桥碑，阴刻碑名“合社太平桥”，落款：龙飞嘉庆岁次戊午（1798）仲冬月岐昌首立。

上骆石拱桥 清代

上骆石拱桥位于於潜镇百园村上骆自然村中部。南北向跨小溪，为单孔石拱桥。长 4 米，桥面宽 2.8 米，拱券块石砌置，净跨 2.1 米，矢高 1.7 米。桥东侧券脸石上楷体阴刻：嘉庆十年（1805）重修。



上骆石拱桥保存尚可，2003 年村路修建时，桥面覆盖水泥，并有拓宽。

赤石外石梁桥 清代



赤石外石梁桥位于河桥镇七都村赤石自然村南部昌南溪边。东西向横跨小溪，为三孔石梁桥。长 15.8 米，桥面宽 1.2 米，净跨 2.8 米~3.2 米，矢高 3.4 米。桥面用三块石板拼铺。桥墩块石叠砌，设分水尖。赤石自然村中部村道旁竖一石碑，阴刻碑名“重修石桥碑记”，碑文记载里外石桥建桥经过及捐资者芳名，落款：大清嘉庆十九年（1814）。碑高 1.7 米，宽 0.78 米，厚 0.12 米。

朱良坪白佛桥 清代

朱良坪白佛桥位于昌化镇虞溪村杨村自然村朱良坪。东西向横跨虞溪，为单孔石拱桥，桥面用块石铺筑，长 14.9 米，桥面宽 5 米，拱券框式分节纵联砌置法，净跨 11 米，矢高 5.1 米。桥西竖“白佛桥志”石碑，落款：清道光六年



（1826）。

朱良坪白佛桥为昌化至安徽宁国古道的重要组成部分，东侧原有一凉亭。

龙庆桥　清代



龙庆桥位于板桥乡板桥村珠西自然村张家头阴岸。东南至西北向跨小溪，为单孔石拱桥，长 4.4 米，桥面宽 2.7 米，净跨 2.9 米，矢高 2.1 米，桥面两侧无实体栏板。拱券用块石错缝砌置，拱券石上镌刻：大清道光拾年（1830）岁次庚寅夏月吉旦 / 龙庆桥 / 捐名载右。文字共十三列。

龙庆桥建造年代确凿，构造牢固，保存尚好。

沃溪永安桥　清代



沃溪永安桥位于昌化镇联盟村沃溪自然村龙船湾。南北向跨沃溪。为单孔石拱桥，桥长 12 米，宽 5.7 米，拱券框式分节纵联砌置，矢高 7.6 米，净跨 5.2 米，桥面两边无栏板，券脸石上阴刻“永安桥”三字，两端无台阶，桥面现已被沥青铺盖。距桥 10 米处有一碑，镌刻筹建修桥者姓名，落款：大清道光丙申年（1836）岁次辛丑月日立。

神航桥　清代

神航桥位于藻溪镇亭口村新坑桥自然村北部。东南至西北向跨藻溪，为三孔石梁桥。桥面两侧用长条石板顺向铺筑，中间石板横向拼铺。桥心石雕刻漩涡纹。长 17 米，桥面宽 1.9 米。中孔东侧石梁侧面浮雕“神航桥”三字，落款：道光戊戌（1838）冬建。桥墩设分水尖，桥墩上部呈叠涩状，中孔净跨 6 米，边孔净跨 5 米，矢高 3 米。



水口桥　清代



水口桥位于河桥镇七都村赤石自然村南部北坞，有将军殿建于水口桥之上。桥东西向横跨小溪，为单孔石拱桥，拱券用块石砌置。桥长 7.2 米，宽 6.6 米，净跨 4 米，矢高 3 米，东西落坡各设五级台阶。将军殿坐北朝南，面积 27.4 平方米，面阔三间，五架梁抬梁穿斗混合式，屋顶硬山造，外墙檐下可见彩绘。右山墙嵌“水口桥碑”石碑，碑文记载建桥经过、捐资者姓名。落款：大清道光二十一年（1841）八月日首事。

南山石拱桥　清代



南山石拱桥位于於潜镇南山村南山自然村东部。东南至西北向跨小溪，为单孔石拱桥，桥长 10 米，宽 3 米，净跨 3.5 米，矢高 2 米，拱券框式分节纵联砌置法，砌工精致规整。桥面用青石板铺就，千斤石上雕刻方孔圆钱，两侧无栏板。

据村民介绍，桥建于清咸丰三年（1853），与东面的长安桥同期建造，建桥的石料取自建长安桥余料。

梅园桥　清代



梅园桥位于太阳镇太阳村高拔自然村西南部。东西向横跨浪溪，为三孔石梁桥，全长 17.6 米，桥面宽 1.1 米。桥面用三块长条石拼铺，桥墩设分水尖，高度与桥面持平，分水尖前伸出 2.5 米，宽 1.1 米。桥孔两侧用三块长条石斜撑桥面石梁，桥高 3.2 米。原桥头立一碑，现移至毛家坞 32 号民居旁，碑文记述了该桥由原板桥改建为石梁桥的情况及捐建者姓名，落款：大清咸丰九年（1859）。

印石坞万安桥　清代

印石坞万安桥位于昌化镇九龙村三星自然村印石坞。南北向跨无名溪，单孔石拱桥，桥长 7.5 米，宽 3 米，拱券纵联砌置法，净跨 6.5 米，矢高 7.5 米。桥面用青石构筑，中间千



斤石上刻有图案。桥两侧无栏板，两边券脸石上刻有“万安桥”字样。南面设五级台阶，北面设两级台阶。该桥整体保存完整，桥墩内侧各设三个壁龛，边长 0.2 米，深 0.2 米。

据村里老人口述，桥建于清同治年间（1861–1875）。

涂家永安桥　清代



涂家永安桥位于马啸乡湖门村山边自然村东南部涂家，吉川公路转弯处。南北向跨小溪，为单孔石拱桥。桥长 5.5 米，宽 3 米，拱券用块石砌筑，净跨 4.5 米，矢高 3.4 米。桥南端落坡设四级台阶，五米外有一凉亭，五架梁，面阔一间，进深三间，两侧设木凳，前后为拱形门。随梁上墨书“国泰民安”四字，内墙一角嵌“永安桥碑”石碑，落款：大清同治十一年（1872）岁次。

里王家永庆桥　清代



里王家永庆桥位于潜川镇麻车埠村里王家自然村北部。东西向横跨无名溪，为单孔石拱桥。长 14 米，桥面宽 3.2 米，用块石铺就，两侧无实体栏板，拱券用块石错缝砌置，净跨 5 米，矢高 3.5 米，桥东端与村道相接，桥西端与山路相连。桥东端立有募捐碑，刻有桥名、建桥起因及捐者芳名等重要信息，落款：清光绪六年（1880）。

木公岭脚石拱桥　清代

木公岭脚石拱桥位于太湖源镇高云村素云自然村北部，东南至西北向跨无名溪，为单孔石拱桥。桥面块石铺就，长 6.5 米，宽 2 米，两侧无栏板。拱券用自然块石错缝砌置，净跨 3 米，矢高 3 米。南端设九级台阶。桥面两端与山路直接相连。



桥北面原有一古凉亭，与桥及山路同时代修建，凉亭梁架书有：清光绪十三年（1887）建造，二十世纪九十年代毁。

洪济桥　清代



洪济桥位于湍口镇洪岭村东川自然村，东北至西南向跨无名溪。单孔石拱桥，桥长 15 米，桥面宽 2.4 米，净跨 7 米，矢高 3 米。拱券框式分节纵联砌置法，券脸石上阴刻“洪济桥”三字。桥面为柏油铺筑，两侧无栏板。

桥东侧有一座凉亭，后壁嵌三通桥碑，记载桥修建年代及重修募捐内容，落款：大清光绪二十年（1894）。

杨岭太平桥　清代

杨岭太平桥位于大峡谷镇龙井桥村杨岭自然村南部。东西向横跨桃花溪，为单孔石拱桥。长 20 米，桥面宽 7.8 米，拱券为框式分节纵联砌置法，净跨 14 米，矢高 8.2 米。桥墩内侧面每设三个壁龛，宽 0.3 米，高 0.4 米，深 0.14 米。券脸石减地浮雕“太平桥”三字，落款：清光绪丙午年（1906）。现因公路建设需要，桥面覆盖混凝土，桥南侧拓建 6 米，钢筋混凝土结构。



傅家石拱桥　清代

傅家石拱桥位于千洪乡朱湾村朱湾自然村傅家桥南部傅家桥 6 号民居东 20 米处。为单孔石拱桥，东西向横跨小溪，长 9.5 米，桥面宽 6 米，拱券用块石砌置，净跨 6.3 米，矢高 3.3 米。1995 年重建公路时，桥面覆盖混凝土。



根据村里老人陈述：桥头原置石碑，上阴刻光绪三十三年（1907）重建，民国三十七年（1948），桥碑和凉亭被毁。

寿屋下石拱桥　清代

寿屋下石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村考坑寿屋下。东西向横跨考坑溪，为单孔石拱桥，桥与溪岸两侧路面呈“S”形。长 4.9 米，



桥面宽 2.8 米，用不规则块石铺就，拱券块石垒砌，净跨 3.1 米，矢高 4.5 米。桥面两侧无实体栏板，西面落坡有一平台，平台南侧设八级台阶。

考坑石拱桥　清代



考坑石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村考坑东端，东西向跨考坑溪。为单孔石拱桥，村路与桥面略呈直角状。桥长 6.1 米，桥面宽 3.3 米，两侧无实体栏板，拱券为框式纵联结构。净跨 5.1 米，矢高 3.3 米，东西两端落坡各设六级台阶。

考坑石拱桥俗称考坑第一座石拱桥，因此桥为考坑最早建造而得名。

八亩田石拱桥　清代



八亩田石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村，桥因桥西面有八亩农田而得名。东西向跨考坑溪，单孔石拱桥，桥面与溪两岸道路呈“H”状，长 5.7 米，桥面宽 3.7 米，两侧无实体栏板。拱券块石砌置，净跨 3.4 米，矢高 2.6 米。东面与村路齐平，西面落坡设五级台阶。

陆家新桥　清代



陆家新桥位于湍口镇湍源村陆家自然村南侧，为陆家自然村建造年代最晚的一座古桥梁，故名新桥。东西向横跨陆家溪，为单孔石拱桥，长 14.8 米，桥面宽 4.3 米，两侧无实体栏板。拱券为框式纵联砌置法，净跨 7.5 米，矢高 3.9 米，东西落坡略呈喇叭状，各设台阶十一级。桥东与汪家屋后大道相通，桥西直接与湍源公路相连，桥西部南侧竖一通指路牌，上阴刻：右直向往沈岭，左过桥往赤岭。

麻湾石拱桥　清代

麻湾石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村南部麻湾。东西向跨沈岭坞小溪，为单孔石拱桥，桥长 17 米，宽 4 米，两侧无实体栏板，拱券纵向错缝砌置，净跨 5.1 米，东、西落坡各设六级、三级台阶。桥东建一凉亭，长 5.3 米，宽 4.3 米，五架梁，亭内两侧设四条长木凳，南北墙设敞开门，南门上方匾框内墨书“上通严州”四字，通往淳安、金华方向的古道从亭内穿过。此亭原建于民国年间，亭西面随梁上书：1964 年 8 月 14 日被洪水冲垮，1965 年元旦修复。



塔山湾脚石拱桥　清代



塔山湾脚石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村塔山湾脚。东北至西南向跨赤坞溪，为单孔石拱桥，长 7 米，桥面宽 3 米，两侧无实体栏板。拱券块石垒砌，净跨 3 米，矢高 4.3 米，路与桥面略呈“S”形，西南端落坡设五级台阶，东北端与道路平接。

大岭脚石拱桥　清代

大岭脚石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村大岭脚。南北向跨大岭溪，单孔石拱桥，桥与路面略呈“Y”形，大岭溪与东坞溪在这里汇合。桥长 7 米，宽 2.4 米，两侧无实体栏板。拱券块石垒砌，净跨 3 米，矢高 2.8 米。桥南侧落坡设五级台阶。8 米。桥南侧落坡设五级台阶。



大坪山脚石拱桥　清代

大坪山脚石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村大坪山脚。东西向横跨赤坞溪，为单孔石拱桥。桥与两岸道路路面略呈“S”状，桥长 9 米，宽 2.8 米，两侧无实体栏板。拱券为纵联框式结构，净跨 4.3 米，矢高 4.5 米，东西落坡各设台阶，东侧六级，西侧置一平台，平台下设十一级台阶。



铜涧桥　清代



铜涧桥位于湍口镇桐坑村桐坑自然村东部。南北向跨桐坑溪，单孔石拱桥，桥与路面略呈“S”形。长 22 米，桥面宽 7 米，采用不规则条石铺就。拱券框式分节纵联砌置法，净跨 6 米，矢高 7.7 米，顺水面拱券石上减地浮雕“铜涧桥”三字。桥面与溪两岸道路直接相连。

峙坞岭脚石拱桥　清代



峙坞岭脚石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村西部。东西向横跨考坑溪，单孔石拱桥，路与桥面略呈“S”状，桥长 8 米，宽 3.4 米，石板铺就，两侧无栏板。拱券框式分节纵联砌置法，净跨 5.7 米，矢高 4.2 米。西端落坡设三级台阶，桥墩内侧近脚处均设三个壁龛。

白果树坞石拱桥　清代



白果树坞石拱桥位于湍口镇湍源村陆家自然村西部白果树坞。东西向横跨考坑溪。为单孔石拱桥，桥长 9 米，宽 3.8 米，青石板横向错缝平铺。拱券框式纵联砌置法，净跨 5.2 米，矢高 3.7 米，东西落坡均设三级台阶。桥墩内侧近脚处均设三个壁龛，湍口至考坑古道通过此石拱桥。

蜡塔坞石拱桥　清代



蜡塔坞石拱桥位于湍口镇湍源村勤丰自然村峙坞口南部。南北向跨小溪，为单孔石拱桥。桥长 3.8 米，宽 1.7 米，拱券块石纵向砌置，净跨 2.5 米，矢高 2 米，桥面无护栏。通向普向寺的古道从桥上通过。

红殿石拱桥　清代



红殿石拱桥位于湍口镇湍源村勤丰自然村峙坞口南部。东西向横跨小溪，为单孔石拱桥。桥长 4.7 米，宽 2.4 米，拱券条石纵向错缝砌置，净跨 2.4 米，矢高 2.7 米。桥通向普向寺。

峙坞口石拱桥　清代



峙坞口石拱桥位于湍口镇湍源村勤丰自然村峙坞口。南北向跨小溪，单孔石拱桥，桥长 4.6 米，宽 2.6 米，拱券用条石错缝砌置，净跨 3.1 米，矢高 2.6 米。石拱桥通向普向寺。

水坎头石拱桥　清代



水坎头石拱桥位于湍口镇湍源村勤丰自然村峙坞口水坎头。东北至西南向跨小溪，单孔石拱桥，桥长 5.3 米，宽 2.7 米。拱券用块石纵向错缝叠砌，净跨 2.6 米，矢高 2.1 米。桥面用块石平铺，两侧无栏板。桥北 10 米处为普向寺遗址。

和合桥　清代



和合桥位于湍口镇凉溪村凉溪自然村考坑。东西向横跨考坑溪，单孔石拱桥。桥长 12 米，桥面宽 5 米，拱券框式分节纵联砌置法，净跨 8.5 米，矢高 5.4 米，券脸石上雕刻“和合桥”三字。桥东落坡设多级台阶。桥东面原建有一凉亭，已毁。

外田坪石拱桥　清代



外田坪石拱桥位于湍口镇凉溪村凉溪自然村外田坪。东西向横跨田坪溪，单孔石拱桥，桥长 9 米，桥面宽 4.4 米，两侧无栏板，拱券块石砌筑，净跨 4.5 米，矢高 3.4 米。桥东建有将军殿一座，与桥同时代而建。

五圣桥 清代



五圣桥位于湍口镇湍源村勤丰自然村中部。东西向横跨湍源溪，单孔石拱桥，桥面与溪两岸平面呈“H”状，桥长 13.4 米，桥面宽 6.2 米。拱券框式分节并联砌筑，净跨 7.4 米，矢高 4.5 米，桥面两侧设栏板，东、西落坡各设九级、六级台阶。五圣桥构造牢固，保存尚好。

鸬鹚岩脚石拱桥 清代



鸬鹚岩脚石拱桥位于湍口镇塘秀村秀上自然村。南北向跨鸬鹚岩脚溪，单孔石拱桥，桥长 23 米，桥面宽 5.3 米，拱券用块石纵联砌筑，净跨 7.3 米，矢高 7.6 米。桥面两侧设栏板。鸬鹚岩脚石拱桥构造牢固，保存完好。

吉安桥 清代



吉安桥位于湍口镇石室村朱贵自然村杨家。西北至东南向跨小溪，单孔石拱桥，桥长 5.4 米，宽 2.5 米，拱券用块石砌筑，净跨 3 米，矢高 2.6 米。券脸石上减地浮雕“吉安桥”三字。

老坞石拱桥 清代



老坞石拱桥位于湍口镇三联村老坞自然村。南北向跨无名小溪，单孔石拱桥，桥长 5.2 米，桥面宽 3.8 米，拱券块石纵联砌筑，净跨 2.5 米，矢高 1.8 米。老坞石拱桥构造牢固，保存尚可。桥面现已被水泥覆盖。

秧田坞石拱桥 清代



秧田坞石拱桥位于湍口镇三联村老坞自然村西端。东西向横跨小溪，单孔石拱桥。桥长 5.4 米，桥面宽 2.8 米，拱券用块石纵联砌筑，净跨 2.15 米，矢高 3.15 米。桥面无栏板。

洪岭湾脚石拱桥 清代



洪岭湾脚石拱桥位于湍口镇童家村赤坑自然村洪岭湾脚。南北向跨无名小溪，单孔石拱桥。桥长 11.7 米，桥面宽 6.7 米，拱券用块石砌筑，净跨 5 米，矢高 3.9 米。修建村道时桥面覆盖沥青。

潘庄山脚石拱桥 清代

潘庄山脚石拱桥位于湍口镇雪山村横塘自然村潘庄山脚东部。东北至西南向跨小溪，单孔石拱桥，桥长 13 米，桥面宽 3.4 米，拱券用块石砌筑，桥东、西两端分别设五级、九级台阶。桥东北面用块石铺路，长 40 米，宽 1.5 米。



潘坞石拱桥 清代



潘坞石拱桥位于湍口镇三联村大湖自然村。南北向横跨潘坞溪，单孔石拱桥。桥长 7 米，桥面宽 2.5 米，拱券块石砌置，净跨 3.5 米，矢高 3 米，桥北端落坡设台阶六级和一平台，平台与溪岸道路贯通。

大湖里石拱桥 清代

大湖里石拱桥位于湍口镇三联村大湖自然村。西北至东南向跨大湖溪，单孔石拱桥。桥长 6.5 米，桥面宽 3.2 米，块石铺就，拱券为块石垒砌，净跨 3.5 米，矢高 4 米。桥西北设三级台阶，桥东一级台阶。



福善桥 清代

福善桥位于湍口镇三联村大湖自然村桥头 20 号民居旁。南北向横跨大湖溪，单孔石拱桥，桥长 17.5 米，桥面宽 4



米，拱券框式分节纵联砌筑，净跨 7 米，矢高 4 米，拱券石上阴刻楷书“福善桥”三字，桥墩内侧近脚处每面分别设三个壁龛，逆水面平面呈八字形。南侧与洪岭公路相连，北侧通向村中部。桥边竖碑两通，上面阴刻建桥过程及募捐名单，字迹不清。桥面两侧原有八根望柱、栏板，原南北落坡各设九级台阶。

赵家坪石拱桥 清代



赵家坪石拱桥位于湍口镇塘溪源村塘溪自然村上周家。东北至西南向跨塘坞头溪，单孔石拱桥。桥长 6 米，桥面宽 2.5 米，拱券块石砌置，净跨 1.8 米，矢高 2.2 米。桥北小路通向赵家坪，桥南通向上周家。

岔口转桥 清代



岔口转桥地处湍口镇塘溪源村岔口自然村 11 号民居前 20 米处。东西向横跨岔口溪，桥长 21 米，桥面宽 4.3 米，拱券框式纵联分节结构，净跨 6 米，矢高 4.2 米，桥面石板铺就，方形千斤石，雕刻八仙图案。桥墩设分水尖，桥面两侧原置实体栏板，东侧原设台阶七级，现不存。

永庆桥 清代



永庆桥位于湍口镇凉溪村凉溪自然村阴湾口。东北至西南向跨黄石坑溪，单孔石拱桥。桥长 10 米，桥面宽 4 米，桥面条石铺就，两侧设栏板，拱券框式分节纵联砌置，净跨 5.2 米，矢高 4.2 米。拱券石上雕刻“永庆桥”三字。桥南北落坡原各设九级台阶，与村道相连。

漆树湾脚石拱桥 清代

漆树湾脚石拱桥位于湍口镇凉溪村凉溪自然村漆树湾。东北至西南向跨黄石坑溪，单孔石拱桥。桥长 7 米，桥面宽 3 米，块石铺就，拱券块石砌置，净跨 4 米，矢高 4 米，桥南北两端有落坡，桥南落坡原设台阶九级与村道相接，桥北落坡原设台阶五级与漆树湾山脚小道相连。



海卜桥 清代



海卜桥位于湍口镇湍口村沈溪自然村。东北至西南向跨里岭坑溪，单孔石拱桥。桥面用块石铺就，桥长 28 米，桥面宽 5 米，拱券框式并列错缝砌筑，净跨 11.5 米，矢高 8 米，桥面两侧置实体栏板。桥面与溪两岸道路直接相连。

太平桥 清代

太平桥位于马啸乡马啸村日升自然村许家庄石桥头。东西向横跨石桥溪，单孔石梁桥，桥长 10 米，桥面宽 1.8 米，桥面用五块长条石铺就，长条石外侧面阴刻“太平桥”三字，桥墩块石垒砌，净跨 5.5 米，矢高 5.7 米。桥两端用较大条石横铺。



太平桥西通陈家塘村，东至日升村，至今仍是连接两村的主要道路。

刘家永丰桥 清代

刘家永丰桥位于马啸乡石长城村大石门自然村刘家南 150 米处。西北至东南向跨刘家溪，单孔石拱桥，桥面略拱起，用规整块石铺就。桥长 9 米，桥面宽 1.6 米，拱券块石垒砌，净跨 4.5 米，矢高 3.6 米。桥西侧与田间小路相连，桥东置一平台，平台旁建五圣亭，五架梁结构，两侧各开拱门，南墙设一圆窗。



刘家永丰桥为马啸至昌北古道上必经之地，亦是连接细亩里与罗岭坑两村道路的重要设施。

乐春桥 清代



乐春桥位于马啸乡浙川村浙川自然村银龙坞。东北至西南向跨马啸溪，单孔石拱形，桥长 22.4 米，桥面宽 5.8 米，拱券用镶边框式分节纵联砌置法，券脸石上阴刻“乐春桥”三字。净跨 13.6 米，矢高 9.7 米，桥面用长条石铺筑，两侧用厚条石作为护栏。桥东设九级台阶，桥西设十三级台阶。

万皇桥 清代



万皇桥位于马啸乡大鹊村路口自然村。东西向横跨鹊山溪，单孔石拱桥，桥长 14 米，桥面宽 5 米，条石铺就，拱券框式纵联砌筑，净跨 10 米，矢高 6 米，券脸石上阴刻“万皇桥”三字。万皇桥为路口至长岭古道必经之地。

枫树下石梁桥 清代



枫树下石梁桥位于马啸乡马啸村陈家塘枫树下。南北向跨小溪，为双孔石梁桥。桥与路面呈“S”形，桥长 16 米，宽 1.4 米，单孔净跨 4.4 米，矢高 2.6 米。桥面两侧用长条石纵向铺设，中部两根横条石将桥面分成三段，长条石之间用长 0.7 米，宽 0.45 米条石横向拼铺。中间桥墩利用天然巨石，桥两端坎壁用块石垒砌。桥北设两级台阶，与古道相连。

石梁桥结构牢固，造型独特，保存较好。

梁成桥 清代

梁成桥侧有一梁成亭，桥因亭得名，位于马啸乡湖门村洪家自然村。东西向横跨马啸溪，为单孔石拱桥，桥长 16 米，宽 4.2 米，拱券块石砌筑，净跨 7.2 米，矢高 5.3 米。桥面用条石错缝平铺，两端各设六级台阶。桥基建于天然巨石之上。



桥西端 2 米建有凉亭一座，单体建筑，五檩穿斗结构，进深三间，两端设拱形门，门上书“梁成亭”三字。徽杭古道穿桥过亭，为旧时昌化至安徽的必经之路。

双岭桥 清代



双岭桥位于马啸乡湖门村洪家自然村。南北向跨马啸溪，单孔石拱桥，桥长 18 米，桥面宽 3 米，拱券用块石建于天然巨石之上，净跨 6 米，矢高 4.3 米，桥面铺块石，两侧无栏板。桥南部建一过路凉亭，单体建筑，屋顶硬山造，面阔一间，进深三间两柱，五檩，穿斗结构。柱间设凳，前后墙设拱形门，偏向一边，门额匾书“双岭亭”三字，随梁墨书：国泰民安，风调雨顺。落款：壹玖捌玖年二月重修。

双岭桥因双岭亭得名，杭徽古道从此桥亭通过。

陈家畈石拱桥 清代



陈家畈石拱桥位于昌化镇孙家村孙家自然村陈家畈。单孔石拱桥，南北向跨市溪，桥长 17.5 米，宽 3.1 米，桥面中间为青石条铺就，桥两边无实体栏板。拱券用块石纵联砌成，矢高 5 米，净跨 6.3 米，南北落坡无台阶。

白坞石拱桥 清代



白坞石拱桥位于昌化镇孙家村孙家自然村徐家白坞口。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，桥长 10 米，宽 3.5 米，桥面石板铺就，桥心石呈方形，两侧无实体栏板。拱券用块石纵联砌置，矢高 1.8 米，净跨 4.3 米。东西落坡各设七级台阶。

徐家石拱桥 清代



徐家石拱桥位于昌化镇后营村后营自然村。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥。桥长 5.8 米，宽 3.1 米，桥面用四块大小相等

的长条石铺成，两侧无实体桥板。拱券框式分节纵联砌置法，净跨 4.3 米，矢高 1.8 米。东西落坡无台阶。

里如来佛石拱桥 清代



里如来佛石拱桥位于昌化镇朱穴村朱穴自然村白坞口。西南至东北向跨无名溪，单孔石拱桥，桥长 10 米，宽 3.5 米，拱券分节并联砌置法，矢高 1.8 米，净跨 4.3 米。桥面大小相等的石块铺成，两侧无实体栏板。

桥整体保存完好。桥东面原有一凉亭，桥的北面有一尊“如来佛”佛像。

栗树坞口石拱桥 清代



栗树坞口石拱桥位于昌化镇朱白村永进自然村。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，桥长 6 米，宽 3 米，拱券用条石纵联砌置法，矢高 1.8 米，净跨 3.2 米，桥面青石条铺就，两侧无实体栏板，桥东西两端呈斜坡状。

石牌石拱桥 清代



石牌石拱桥位于昌化镇朱白村永进自然村石牌。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，桥长 6 米，宽 2.9 米，拱券用块石纵联砌置法，净跨 3.7 米，矢高 1.9 米。桥面以规格相同的石块铺就，桥面两侧无实体栏板，桥东西落坡各设三级台阶，整体保存尚好。

落坞口石梁桥 清代

落坞口石梁桥位于昌化镇石铺村芦岭自然村落坞口，杭徽古道经此过。东北至西南向跨落坞口溪，桥长 4 米，宽 2 米。桥面用五块花岗岩石条铺就，其中两块已毁。桥两端坎基条石错缝叠砌，桥北端有平台，平台东侧设三级台阶。桥西侧有一落坞庙，俗称将军殿。



杨村永安桥 清代



杨村永安桥位于昌化镇虞溪村杨村自然村柴山水库南侧。南北向跨虞溪，单孔石拱桥，桥长 11 米，桥面宽 3.5 米，平整石板铺就。拱券框式分节纵联砌置法，净跨 7.8 米，矢高 5 米。券脸石上雕刻“永安桥”三字。

杨村永安桥为昌化至安徽宁国古道必经之地。

喻家石梁桥 清代



喻家石梁桥位于昌化镇虞溪村杨村自然村喻家 30 号民居旁。东南至西北向跨虞溪，为叠梁平桥，用三条青石板铺就，桥长 6.7 米，桥面宽 1.1 米，桥两端基坎用条石错缝叠砌，桥北端连接昌横公路，南端与村道相连。

同乐桥 清代

同乐桥位于昌化镇虞溪村杨村自然村老相公桥头。南北向跨虞溪，单孔石拱桥，桥面用条石铺就，桥长 12 米，桥面宽 5.1 米，拱券为框式纵联砌置法，净跨 10 米，矢高 5.2 米，券脸石上雕刻“同乐桥”三字。桥北端与村道相接。桥南则与昌横公路相接。



同乐桥为昌化至安徽宁国古道重要部分。

众济桥 清代



众济桥位于昌化镇虞溪村杨村自然村童家。东北至西南向跨虞溪，单孔石拱桥，桥面用条石铺筑，桥长 9 米，桥面宽 4.5 米，拱券框式分节纵联砌置法，净跨 7.5 米，矢高 5.2 米，券脸石上雕刻“众济桥”三字。桥北与村道相连，桥南侧与田间小路相接。

仁寿桥 清代



仁寿桥位于昌化镇虞溪村杨村自然村高堰头。东南至西北向跨虞溪，单孔石拱桥，桥面与路面略呈“S”形。桥面条石铺筑，桥长 10.2 米，桥面宽 5.4 米，拱券用框式分节纵联砌置法，净跨 8 米，矢高 6 米。券脸石上阴刻“仁寿桥”三字。

仁寿桥是杨村至昌化古道的重要组成部分。

九坑石拱桥 清代



九坑石拱桥位于昌化镇九龙村五丰自然村。东西向横跨九坑溪，单孔石拱桥。桥长 10.2 米，桥面宽 4 米，两侧设栏板，拱券分节并联砌置，净跨 4.7 米，矢高 7.4 米。桥面以红砂石构筑，桥面中间千斤石上刻有图案。东西落坡各设五级台阶。

双溪口万安桥 清代



双溪口万安桥位于昌化镇后葛村良源自然村双溪口。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，桥长 22 米，桥面宽 5.1 米，两侧设望柱栏板，拱券框式分节纵联砌置法，净跨 13 米，矢高 6 米。券脸石上减地浮雕“万安桥”三字。东西落坡原置十一级台阶，现铺平成沥青路面。桥东北侧原有凉亭，早年圮毁。

寿宁桥 清代

寿宁桥位于青山湖街道青山自然村。东西向横跨石炮潭溪，单孔石拱桥。桥长 2.8 米，桥面宽 3 米，两侧置实体栏板，拱券用块石分节并联砌置，净跨 4 米，矢高 4 米，券脸石上雕刻“寿宁桥”三字。桥东西端与村道相连。



董家石拱桥 清代

董家石拱桥位于青山湖街道青南村斜阳自然村。东西向横跨斜阳溪，单孔石拱桥。桥面用不规则块石铺就，桥长 8 米，桥面宽 2.6 米，两侧无实体栏板，拱券为块石砌置，净跨 3.8 米，矢高 2.4 米，东端设五级台阶。



斜阳永庆桥 清代

斜阳永庆桥位于青山湖街道青南村斜阳自然村。南北向跨斜阳溪，单孔平梁桥，桥面用三长条青石板铺就，桥长 5 米，宽 2 米，矢高 1.5 米，桥面东侧青石上阴刻“永庆桥”三字，桥东西两侧坎基用块石错缝砌筑。



桥头石拱桥 清代



桥头石拱桥位于青山湖街道青南村桥头自然村。东西向横跨斜阳溪，单孔石拱桥。桥面用块石铺就，桥长 6.6 米，宽 2.8 米，两侧设实体栏板。拱券为并联结构，净跨 4 米，矢高 2 米。桥东西落坡各设七级台阶。

樟村石梁桥 清代



樟村石梁桥位于锦南街道上甘村樟村自然村。南北向跨上甘溪，双孔石梁桥。桥面分两段，各用三块长石条拼铺。桥长 9 米，宽 0.9 米，单孔净跨 3.5 米，矢高 2.5 米，桥墩置分水尖，桥墩逆水面有两级踏阶。

樟村风古桥 清代

樟村风古桥位于锦南街道上甘村樟村自然村。南北向跨



上甘溪，单孔石拱桥，桥长 7 米，宽 1.8 米，桥墩直接建在自然岩石之上，拱券用块石错缝砌置，净跨 5 米，矢高 5 米，桥面块石铺筑，两侧无实体栏板，桥南北两端则与村道直接相连。

长春石拱桥　清代



长春石拱桥位于锦南街道上甘村长春自然村。东西向横跨上甘溪，为单孔石拱桥，桥长 11 米，桥面宽 4 米，拱券块石错缝砌置，净跨 7 米，矢高 4.5 米。桥面用块石铺就，两侧无实体栏板，东西两端落坡各设台阶八级，并与溪两岸道路直接相连。

钱家庄石拱桥　清代



钱家庄石拱桥位于锦南街道上甘村长春自然村钱家庄。南北向跨无名溪，单孔石拱桥，桥长 11 米，桥面宽 4.7 米，拱券块石砌置，净跨 6.8 米，矢高 4.3 米，桥面两侧安实体栏板。南北端各设十一级台阶和一平台，平台设东西落坡与溪两岸道路贯通。

深湖石拱桥　清代



深湖石拱桥，俗称“圆桥”，位于锦南街道锦源村深湖自然村。东西向横跨横溪，单孔石拱桥，桥长 11 米，桥面宽 3 米，拱券纵联砌置法，净跨 8 米，矢高 5.2 米。原桥东西落坡处各设五级台阶，现被泥石覆盖，与路面持平。

众善桥　清代

众善桥位于锦南街道柯家村柯家自然村东北面 2 公里处。东西向横跨小溪，单孔石拱桥，桥长 15.6 米，桥面宽 4.7 米，拱券纵联分节并列砌置，净跨 6.9 米，矢高 12 米，券脸石上楷书阴刻“众善桥”三字。桥面两侧置实体栏板。东西落坡各设十九级台阶，并与溪两岸道路贯通。桥拱底部画有龙、阴阳太极等图案。



众善桥石材粗大，是当地迄今保存的较大的一座古桥，为杭徽古道必经之地。

卦畈铜桥　清代



卦畈铜桥位于锦南街道卦畈村卦畈自然村下卦畈。东北至西南向跨无名溪，单孔石拱桥，桥面用块石铺就。桥长 8 米，桥面宽 3 米，两侧无实体栏板。拱券块石错缝砌置，净跨 5 米，矢高 4 米。桥北端直接通向居民区，旁与一条小路相连，桥南端与卦畈路相接。

卦畈铜桥原是卦畈至临安古道上的一处重要设施。

锦西石拱桥　清代

锦西石拱桥位于玲珑街道锦球村锦西自然村。南北向跨锦球溪，为单孔石拱桥，桥与路面呈一直线，桥长 10.5 米，宽 3.4 米。拱券纵联砌筑，净跨 8 米，矢高 5.1 米。桥面两侧无实体栏板，拱券石上无刻字。



殷家山石拱桥　清代



殷家山石拱桥位于玲珑街道锦绣村殷家山自然村。西北至东南向跨无名溪，单孔石拱桥。桥面用块石铺就，桥长 5.5 米，宽 2 米。拱券块石错缝砌置，净跨 3.1 米，矢高 2.1 米。桥面两侧无实体栏板，桥南北两端与溪两岸道路相连。

梅坞里石拱桥　清代

梅坞里石拱桥位于玲珑街道锦绣村姚家自然村梅坞里。南北向跨无名溪，为单孔石拱桥，长 10 米，桥面宽 3.2



米。拱券用块石砌筑，净跨 7 米，矢高 3 米。桥面两侧栏板用整块石，块石宽而不规则。南北落坡各设五级台阶。

化龙石拱桥　清代



化龙石拱桥位于玲珑街道化龙村化龙自然村中部。东西向横跨无名溪，为单孔石拱桥，长 7.5 米，桥面宽 2.8 米，拱券块石砌筑，净跨 4.2 米，矢高 3.3 米。桥面两侧无实体栏板，现桥面已用水泥覆盖。

章东石拱桥　清代



章东石拱桥位于玲珑街道化龙村章东自然村高速公路旁。南北向跨无名溪，单孔石拱桥。桥面与两侧溪岸道路呈“H”状，桥长 11 米，宽 2.2 米，拱券并联砌筑，净跨 5.3 米，矢高 2.7 米。桥面用长条形石板铺就，两侧无实体栏板。

马带桥　清代



马带桥位于锦城街道横街村郎碧自然村，因其形似马带而得名。西南至东北向跨无名溪，为单孔石拱桥，桥面已用水泥覆盖，两侧后置水泥栏板。桥长 3.3 米，宽 3.6 米，净跨 1.5 米，矢高 0.8 米。桥东端与 13 省道直接相连，桥西端与村道相接。1989 年重修。

石壁石梁桥　清代



石壁石梁桥位于锦城街道龙马村石壁自然村西南部大桥头，俗称大桥。东西向横跨无名溪，桥长 5.8 米，宽 1.5 米，桥面用三块条石并列铺设，南侧一石条已毁，桥两端石坎块石垒筑。

上东太平桥　清代



上东太平桥位于锦城街道上东村上东自然村南部。东西向横跨马溪，双孔叠梁平桥。桥面分两段共六条石板铺就，长 10.5 米，宽 1.2 米，矢高 3.5 米。桥墩迎水面有分水尖。桥南北两端直接与道路相连。

集贤弓背桥　清代



集贤弓背桥位于锦城街道集贤村集贤自然村前山脚。东西向横跨无名溪，为双孔石梁桥，桥面用六块长石条铺就，石条拼接不甚紧密，长 8.2 米，桥面宽 1.5 米。桥墩用石板侧砌，上置一横梁，桥面石板搁其上。桥中心部位拱度较大，单孔净跨 2.5 米，矢高 2 米。桥两端均有落坡平台。

老垆桥　清代



老垆桥位于锦城街道钱王铺村硖石自然村。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，长 7.7 米，宽 3.4 米，桥面两侧设栏板，拱券分节并联砌置法，净跨 5.7 米，矢高 2.7 米，桥面弧形，长形条石铺就。东西两端与道路齐平贯通，整体保存完好。

单家头石拱桥　清代

单家头石拱桥位于三口镇上钱村大青自然村单家头村口，洪溪与单溪在此交汇，两溪上各建一座桥。其中一座南北向跨于洪溪之上，桥长 11 米，宽 4.5 米，净跨 3.2 米，矢高 1.8 米。另一桥东西向横跨单溪，长 12 米，宽 4 米，净跨 2.5 米，矢高 6.6 米，石拱桥用块石砌置。



沙坑口石拱桥　清代

沙坑口石拱桥位于三口镇上钱村大青自然村沙坑口。



东北至西南向跨小溪，单孔石拱桥，桥长 10.4 米，宽 3 米，拱券用块石砌置，净跨 4.2 米，矢高 3.6 米。桥面两侧无实体栏板，桥面用卵石排铺，桥心石刻钱纹。南北落坡设台阶。桥北竖一指路碑，阴刻：东至三口，过桥新登，西至高山上。

莲蕊坞石拱桥　清代

莲蕊坞石拱桥俗称大庙桥，位于三口镇上钱村莲蕊坞自然村西南部。单孔石拱桥，西北至东南向跨小溪，桥长 7 米，宽 3.1 米，拱券块石分节纵联砌置，净跨 4.6 米，矢高 2.2 米，桥面两侧无实体栏板。2000 年桥面浇筑柏油。



早湾里石拱桥　清代



早湾里石拱桥位于三口镇秋口村秋口自然村早湾里 2 号民居西侧，东北至西南向跨孙溪。单孔石拱桥，桥长 4.4 米，宽 2.1 米，拱券用块石砌筑，净跨 2.5 米，矢高 1.5 米。西面落坡设五级台阶，桥面两侧无栏板。

大横坞石拱桥　清代

大横坞石拱桥位于三口镇葱坑村葱坑自然村西部。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，长 2 米，桥面宽 2 米，净跨 1.5 米，矢高 1 米。



花桥石拱桥　清代

花桥石拱桥位于三口镇花桥村花桥自然村。东西向横跨无名溪，为单孔石拱桥。长 4.3 米，宽 3.3 米，拱券块石错缝砌置，矢高 2.5 米，净跨 4 米。桥面两侧各置长条石，桥两端直接与溪岸道路连接。



石亭子石拱桥　清代

石亭子石拱桥位于三口镇上钱村大横自然村石亭子南。南北向跨大横溪，桥长 5 米，宽 3.5 米。拱券用不规整块石砌置，矢高 2.5 米，净跨 4 米。



桥北高南低，桥北端连接三（口）大（横）公路，桥南端则与溪岸村道相连。

牧家桥　清代

牧家桥位于板桥乡如龙村亭子自然村东部。东南至西北向跨青山湖南部水道，为五孔石拱桥，全长 72.8 米，桥面宽 4.5 米。拱券块石砌置，矢高 8 米，净跨 7 米。



据《临安县志》记载：牧家桥，清时称新安桥。民国十三年（1924），改建杭昱公路时通车。抗日战争时，桥被炸毁三孔，抗战胜利后，照原样修复。1976 年，为适应青山水库汛期水位，桥面增高 1.16 米，拓宽 2.1 米，加长 11.8 米，两边增设行人道，上覆盖沥青，竖石栏杆。现仍在使用。

紫垅坞石拱桥　清代



紫垅坞石拱桥位于板桥乡灵溪村横溪自然村西部。南北向跨无名溪，为单孔石拱桥，桥长 4 米，桥面宽 2 米，桥面南高北低。拱券块石错缝砌置，净跨 2.5 米，矢高 3 米。桥南北两端与马溪道路相连。

紫垅坞石拱桥原是横溪村至上盘村古道的重要组成部分。

里居仁石拱桥　清代



里居仁石拱桥位于板桥乡花戏村居仁自然村中部。南北向跨居仁小溪，单孔石拱桥，桥长 9 米，桥面宽 2.8 米。拱券由块石错缝砌置，净跨 4.5 米，矢高 3 米。桥南端与村道相接，桥北端则与花（戏）居（仁）线相连。

里杨家石拱桥 清代



里杨家石拱桥位于板桥乡豆川村豆川自然村里杨家中部。东南至西北向跨无名溪，单孔石拱桥。桥长5.2米，桥面宽3.3米，石板铺就，两侧无栏板。拱券块石错缝垒砌，净跨3米，矢高2米。桥北侧设三级台阶，桥南端与村道直接相连。

张家头石拱桥 清代



张家头石拱桥俗称太平桥，位于板桥乡板桥村珠西自然村张家头。东北至西南向跨小溪，单孔石拱桥，桥长3.1米，桥面宽2.8米。拱券用块石错缝砌置，矢高1.6米，净跨2米。桥面两侧无实体栏板。

据村民介绍，张家头石拱桥与龙庆桥为同一时期建造，整体保存尚可。

素云石拱桥 清代



素云石拱桥位于太湖源镇高云村素云自然村中部。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥。桥长7米，宽3.3米，拱券用自然块石错缝砌置，净跨4.4米，矢高3.2米。桥面用水泥覆盖，两侧置石栏。

回龙桥 清代



回龙桥位于太湖源镇碧淙村碧淙自然村泥桥头。南北向跨小溪，单孔石拱桥，桥面卵石铺就，桥长11米，宽3.5米，拱券用块石砌置，矢高4.5米，净跨8米。桥南端落坡处原设台阶。

射干井桥 清代

射干井桥位于太湖源镇射干村射干自然村后村中部，因桥旁有一古井而得名。桥东西向横跨小溪，桥面用两条石拼铺，桥面与桥墩间用石条斜状支撑，桥长5.4米，宽0.7米，矢高1.5米，净跨4米。石梁北侧面阴刻“井桥”二字。桥东2米处有古井，圆形石质井圈，直径0.5米，井深9米，井壁直径1.3米，用卵石砌筑。



盛村坞石拱桥 清代



盛村坞石拱桥俗称凤门桥，位于太湖源镇夏村村盛村坞自然村北面龙门寺入口处。南北向跨白杨溪，单孔石拱桥，桥长11.6米，宽3.4米，拱券用块石砌置于自然岩石上，净跨4.7米，矢高11.6米。桥面与路面在同一平面上，呈直角形。

浪岭石拱桥 清代



浪岭石拱桥位于太湖源镇夏村村浪岭自然村中部。东西向横跨小溪，单孔石拱桥。桥长5.8米，宽2.5米，拱券用块石砌置，矢高4米，净跨4.2米。桥面卵石铺就，与溪岸道路持平。

锦里石拱桥 清代



锦里石拱桥位于太湖源镇夏村村夏村自然村锦里。东西向横跨小溪，为单孔石拱桥，桥长6.4米，宽2.1米，拱券用块石砌置，净跨5.1米，矢高2.5米。桥面拱形明显，用块石与卵石铺就，两侧无实体栏板。

锦里石拱桥为连接浪岭脚和西天目两地古道的必经之地。

东坑石拱桥 清代

东坑石拱桥位于太湖源镇东坑村东坑自然村中部东坑66号民居东5米处。东南至西北向跨小溪，为单孔石拱桥。桥长6.4米，宽2.4米，拱券用块石砌置，矢高3米，净跨4.3米。桥两端设落坡台阶，桥面平整，与路面呈“S”形。



大堰桥　清代

大堰桥位于太湖源镇南庄村南庄自然村中部。东西向横跨董溪，单孔石拱桥。桥面石板铺筑，长 16 米，桥面宽 4 米，两侧置栏板。拱券为纵联结构，净跨 8.6 米，矢高 6 米。桥两端原设七级台阶。大堰桥桥体拱度较大，桥面中间明显高凸。



四堰桥　清代

四堰桥位于太湖源镇南庄村南庄自然村南部。东西向横跨天目溪，单孔石拱桥。桥面用石板铺筑，桥长 21.6 米，宽 4.3 米。两侧置实体栏板，拱券为框式纵联分节结构，净跨 9 米，矢高 6.5 米。桥东西两端原设九级台阶与村道直接相连。



四堰桥桥体拱度较大，桥面中间明显高凸。

里村石拱桥　清代



里村石拱桥位于太湖源镇上阳村里村自然村中部。东西向横跨南溪，单孔石拱桥。桥面用块石铺就，长 13.5 米，桥面宽 3.4 米，两侧无实体栏板。拱券框式错缝砌置，净跨 7.5 米，矢高 6 米。桥东西两端与溪岸村道相连。

朱里坑石梁桥　清代

朱里坑石梁桥位于太湖源镇指南村北部塘顶朱坑里。南北向跨小溪，单孔平梁桥，桥面用长石条铺就，长 1.8 米，宽 0.5 米，矢高 0.5 米，净跨 1.2 米，整体结构简洁。



朱里坑石梁桥为后院坑口至塘顶古道的组成部分。

永福桥　清代

永福桥位于横畈镇庆南村横畈自然村中部。东西向横跨无名溪，单孔平梁桥，桥长 5.5 米，宽 2.9 米，净跨 3 米，矢高 1.2 米。桥面用三块长石条铺就，两侧无实体栏板，桥北侧石梁上雕刻“永福桥”三字。桥东西两端与溪岸道路相连。桥面现被水泥遮盖。



笕水桥　清代



笕水桥位于横畈镇庆南村横畈自然村中部。南北向跨无名溪，为双孔石梁桥，桥长 5.8 米，宽 1.9 米，净跨 4.1 米，矢高 1.7 米，桥面用七块石条铺就，两侧无实体栏板。桥墩为三块石板竖立支撑一块横置的石板。桥东侧面石上勒字，字迹难识。桥南北两端与溪岸道路直接相连。

潘公桥　清代



潘公桥位于横畈镇洪村村湖山自然村独山坞。南北向横跨小溪，为单孔石梁桥。溪岸道路与桥面呈“S”形，桥长 3.3 米，宽 0.86 米，桥面用两块条石拼铺，净跨 3 米，矢高 1 米。桥面两侧条石上均阴刻“潘公桥”三字，楷体。桥下游 2 米处设堰坝，长 3 米，宽 3.5 米，高 1.5 米。

回里永安桥　清代



回里永安桥位于横畈镇庆北村回里自然村中部。东南至西北向跨太平溪，为三孔叠梁桥。每孔桥面用五块长石条铺就，规格相近，用五块竖置长石条支撑两块横置石条构成桥墩。桥长 14.6 米，宽 2 米，单孔，净跨 3 米，矢高 2 米。桥东端设台阶四级，桥南面石梁上刻“永安桥”三字。

回里永安桥为横畈至余杭古道重要组成部分。

乌浪石拱桥　清代

乌浪石拱桥位于千洪乡千茂村乌浪自然村西部。西北



至东南向跨无名溪，为单孔石拱桥，桥长 9 米，宽 1.2 米。拱券用块石错缝砌置，净跨 6 米，矢高 4.5 米。桥面块石铺就，两侧无实体栏板。

西桥石拱桥　清代

西桥石拱桥位于千洪乡朱湾村西桥自然村中部。东西向横跨无名溪，为单孔石拱桥，长 4.5 米，宽 1.5 米，拱券用块石错缝砌置，净跨 3.5 米，矢高 2 米。桥面两侧无实体栏板，桥两端直接与溪岸道路相连。



大洋坞口石拱桥　清代



大洋坞口石拱桥位于横路乡寨村村寨里自然村大洋坞口。南北向跨小溪，单孔石拱桥。桥长 5.5 米，桥面宽 2.1 米，拱券块石砌置，净跨 3 米，矢高 1.8 米。桥与两岸堤平面呈“H”形。

朱后石梁桥　清代

朱后石梁桥位于横路乡鹤里村朱后自然村东部。南北向跨无名溪，长 3 米，桥面宽 2 米，矢高 2 米，桥面用三条厚石板铺就，石板宽 0.6 米左右。



朱后村石梁桥原有桥碑，碑记桥名为“三板桥”，碑毁于文革期间。

朱后石拱桥　清代

朱后石拱桥位于横路乡鹤里村朱后自然村东部。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，长 7.4 米，桥面宽 3.6 米，用不规则块石铺就，拱券用平整块石错缝砌置，净跨 3 米，矢高 2.3 米。桥西端设台阶五级与田间小路相连，东端则直接与溪岸道路贯通。



桥头石拱桥　清代

桥头石拱桥位于横路乡武村村武村自然村桥头南部。东西向横跨无名小溪，单孔石拱桥。桥长 7.3 米，桥面宽 3 米。拱券用自然块石错缝砌置，净跨 4.3 米，矢高 2.5 米。桥面自然块石铺就，两侧无实体栏板。桥东端落坡置平台，平台南端与溪岸道路相连，桥西端直接与村道相通。



大坞山石拱桥　清代



大坞山石拱桥位于乐平乡伍村村中伍自然村大坞山北 60 米处。双孔石拱桥，东南至西北向跨无名溪，桥长 11.8 米，宽 2.6 米，桥面卵石铺就，拱券块石砌置。桥墩逆水面设分水尖，单孔净跨 3.2 米，矢高 2 米。桥与道路平面呈“S”形。

塘坞石拱桥　清代

塘坞石拱桥位于乐平乡外伍村外伍自然村西部塘坞木角山。东西向横跨无名溪，单孔石拱桥，长 6 米，宽 1.8 米，净跨 3 米，矢高 1.5 米。桥面小石块铺就，无实体栏板。桥东端与山间小路相连，西端与田间道路相接。



紫溪石拱桥　清代



紫溪石拱桥位于潜川镇麻车埠村紫溪自然村东部。东西向横跨扶村溪，为单孔石拱桥，桥长 5.9 米，宽 3.5 米，用块石砌置而成，净跨 2.7 米，矢高 1.5 米。

洋湖山石梁桥　清代

洋湖山石梁桥位于潜川镇青山殿村青山殿自然村西部

洋湖山半山腰。南北向跨无名溪，为单孔石梁桥。桥面用三块长石条铺就，桥长 4.3 米，桥面宽 1.4 米，两侧无栏板。南北落坡均置平台。



洋湖山石梁桥专为前往山上古寺进香供佛的香客而筑。

阴山石梁桥 清代



阴山石梁桥位于潜川镇青山殿村青山殿自然村南部阴山。东西向横跨无名溪，为单孔平梁桥。桥面用五块长石条铺就，中间三块较大，两侧较小。桥长 5 米，宽 2.5 米，净跨 2 米，矢高 3 米。

阴山石梁桥原为青山殿至横坞、马头山至洪岭古道上的重要设施。

白石岩石拱桥 清代



白石岩石拱桥位于潜川镇青山殿村鱼潭自然村南部白石岩山。东西向横跨大溪，单孔石拱桥，桥面用较大块石铺就，两侧无实体栏板。桥长 12 米，宽 5 米，拱券块石错缝砌置，净跨 4 米，矢高 5 米。桥东西两端直接与山路相连。

白石岩石拱桥为河（桥镇）沈（家坞村）古道的重要组成部分。

蔗山坪石梁桥 清代



蔗山坪石梁桥位于潜川镇麻车埠村茶山自然村入口处东部。东西向横跨山涧小溪。桥面用两块条石拼铺，桥堍用块石垒砌。桥长 3.8 米，宽 1 米，矢高 3 米，净跨 3.2 米。

扁担山脚石拱桥 清代

扁担山脚石拱桥位于潜川镇沈家坞村沈坞自然村林峰扁担山南麓。东西向横跨山涧小溪，单孔石拱桥，桥长 8.3 米，宽 1.6 米，拱券用块石砌置，矢高 2.8 米，净跨 3.2 米。桥面无实体栏板，桥面与沈（家坞）洪（岭）古道齐平。



里东山石拱桥 清代



里东山石拱桥位于潜川镇塔山村东部崂山北麓。南北向跨无名小溪，单孔石拱桥，桥长 7.5 米，桥面宽 2.3 米，拱券块石筑置，矢高 2.5 米，净跨 3.3 米。桥面用块石铺就，两侧无实体栏板。桥与小溪两岸道路贯通，平面呈“S”形。

潜庄桥 清代



潜庄桥位于潜川镇海龙村海龙自然村村口。西北至东南向跨小溪，单孔石拱桥，桥长 6 米，宽 2.6 米，拱券块石砌置，矢高 2.2 米，净跨 4.3 米。

清《何氏宗谱》载有潜庄桥。据村民介绍，潜庄桥桥面上曾建有过路凉亭，因年久失修圮毁，桥两端原设台阶，因路面加高而被覆盖。

丹水石拱桥 清代



丹水石拱桥位于潜川镇海龙村海龙自然村西 500 米。单孔石拱桥，南北向跨小溪，桥长 5.2 米，宽 2 米，拱券块石砌置，矢高 2.1 米，净跨 2.2 米。桥面两侧无实体栏板，两端与溪岸道路齐平。

百丈岭脚石拱桥 清代



百丈岭脚石拱桥位于藻溪镇藻溪村藻溪自然村东南面百丈岭北麓。单孔石拱桥，东北至西南向跨山涧小溪。溪岸道路与桥面

呈直角形。桥长 4 米，宽 2.1 米，拱券用块石砌置，净跨 2.6 米，矢高 1.6 米。桥面两侧原置石栏板，现缺失。

外闽坞石拱桥　清代



外闽坞石拱桥，俗称观音桥，位于藻溪镇闽坞村外闽坞自然村西部外闽坞 79 号民居旁。东西向横跨闽坞溪，单孔石拱桥，桥长 3.8 米，宽 2.8 米，拱券用块石砌置，净跨 2.8 米，矢高 2 米。桥面两侧无实体栏板，桥两端与路面齐平。

六海石梁桥　清代



六海石梁桥位于藻溪镇长六村六海自然村中部。西南至东北向跨无名溪。桥面中间石板横铺，两侧长石板纵置，无实体栏板。桥长 3.4 米，宽 1.5 米。净跨 2.6 米，矢高 1.5 米。桥南北两端直接与村道相接。

长村石拱桥　清代



长村石拱桥位于藻溪镇长六村长村自然村中部。东西向横跨无名溪，为单孔石拱桥。拱券用三块长石条构成弧形，并联砌置。桥面石板交错铺就。两侧无实体栏板。桥长 3 米，宽 1.6 米，矢高 1.4 米，净跨 2.6 米。2005 年村道拓宽时，桥面加宽、加高，桥面覆盖水泥路面。

甫上石梁桥　清代



甫上石梁桥位于藻溪镇横塘村甫上自然村中部。东北至西南向跨无名溪，为双孔石梁桥。桥面用四块长石板铺就，桥长 7.6 米，宽 1 米，两侧为实体栏板。桥墩用两块石板支撑，双孔净跨 5.6 米，矢高 2.5 米，桥东西两端直接与村道相连。

城坑石拱桥　清代



城坑石拱桥位于藻溪镇横塘村甫上自然村城坑水库后。东北至西南向跨无名溪，为单孔石拱桥。桥长 9 米，桥面宽 2.3 米，拱券块石错缝砌置，净跨 7 米，矢高 5 米。桥面用平整块石铺就，两侧无实体栏板。桥东西端直接与村道相连。

城坑石拱桥系城坑水库源头的一座古桥，是横塘至富阳古道上的重要设施。

查川石梁桥　清代



查川石梁桥位于高虹镇活山村陈家坎自然村查川南部。南北向跨小溪，桥面用石板铺就，长 2 米，宽 1.7 米，两侧无实体栏板，净跨 1.5 米，矢高 1.8 米。桥南北端用块石垒成坎基，桥面两端直接与溪岸道路相连。

查川石梁桥为查川至陈家坎村古道的建筑设施。

下峰石拱桥　清代

下峰石拱桥位于高虹镇长溪村下峰自然村东部村口，桥西北侧为下峰公路。



西北至东南向跨仇溪，为单孔石拱桥，桥长 8.2 米，宽 3 米，拱券用块石筑置，矢高 1.8 米，净跨 3.9 米。桥面无实体栏板。

安铺石拱桥　清代



安铺村石拱桥位于高虹镇长溪村下峰自然村安铺东部。南北向跨仇溪，单孔石拱桥，桥长 6.3 米，宽 3.5 米，拱券用块石筑置，矢高 3.3 米，净跨 4.3 米。桥整体保存较好。

龙新山石拱桥　清代

龙新山石拱桥位于高虹镇长溪村大溪自然村西 4 公里



处。东西向横跨大溪，为单孔石拱桥，溪岸道路与桥面呈“S”形。桥长 8 米，宽 3.8 米，拱券用块石筑置，净跨 6 米，矢高 6 米。桥面两侧置条石栏板，桥东面设三十七级踏跺。

盘舍岭脚石梁桥　清代



盘舍岭脚石梁桥位于高虹镇长溪村大溪自然村西 2 公里盘舍岭脚飞跃水库边。东西向横跨仇溪，溪岸道路与桥面呈“U”形，桥长 4.3 米，宽 0.9 米，矢高 1.9 米，净跨 2.8 米。桥面用两块石板拼铺，桥墩用两块石条侧竖。

上桥石拱桥　清代



上桥石拱桥位于高虹镇长溪村长青自然村西北部上桥头。东南至西北向跨仇溪，单孔石拱桥，桥与溪岸路面呈“H”形。桥长 13 米，宽 3.2 米，拱券用块石砌置，净跨 3.6 米，矢高 3.6 米，方形桥心石，边长 0.35 米。

长青石拱桥　清代



长青石拱桥位于高虹镇长溪村长青自然村西南部。东西向横跨仇溪，桥长 9.3 米，宽 4.2 米，拱券块石砌置，净跨 5.8 米，矢高 3.6 米，桥面无实体栏板。桥西落坡设五级台阶。

河青桥　清代

河青桥位于西天目乡天目村大有自然村南部。东西向横跨天目溪，单孔石拱桥。拱券框式分节纵联砌置法，券脸石上阴刻“河青桥”三字，桥长 14.5 米，宽 4.5 米，净跨 12.5 米，矢高 6.3 米。桥面条石铺筑，千斤石中心雕刻圆形菊瓣纹，桥面两端各设五级台阶，依地势两端设平台，与古道相连。桥面原有六对望柱和五对栏板，现尚存两根望柱，三块栏板。



护龙桥　清代




护龙桥位于西天目乡天目村天目自然村北部西天目山脚。南北向跨双清溪，单孔石拱桥，长 9.3 米，桥面宽 5.4 米，拱券框式纵联分节砌置，净跨 9.2 米，矢高 4.7 米。桥面两侧实体栏板，桥拱券石上双线楷书阴刻“护龙桥”三字。桥东西落坡各设五级台阶，与於潜至天目山古道相连。

据村民介绍，2002 年拓建藻（溪）天（目山）公路时，桥两侧栏板被拆除，桥面得到加高加宽。

凌口桥　清代

凌口桥位于於潜镇凌口桥村桥北自然村中部。南北向横跨枫凌溪，为三孔石拱桥，全长 42.6 米，桥面宽 5.3 米，拱券框式分节纵联砌筑法，中孔净跨 12 米，矢高 6 米，边孔净跨 10.4 米，矢高 5.2 米。逆水面设分水尖，长 4.6 米，宽 2.3 米，高 4 米。桥面两侧无实体栏板，桥北左右落坡各设多级台阶至溪。据当地村民回忆，桥南北落坡原各设十一级台阶，1958 年公路改造时，台阶被覆盖。



里古石拱桥　清代



里古石拱桥位于於潜镇古竺村里古自然村南部甘岭脚，东西向横跨里古溪。为单孔石拱桥，路与桥齐平，平面呈“S”形。拱券框式分节纵联砌置法，桥长 8.5 米，宽 3 米，净跨 5.2 米，矢高 2.6 米。桥面块石平铺，两侧无栏板。

甘岭脚石拱桥　清代



甘岭脚石拱桥位于於潜镇古竺村里古自然村甘岭脚，东西向横跨里古溪。单孔石拱桥，拱券用块石砌筑，

桥长 6.8 米，宽 2 米，净跨 2.5 米，矢高 2.2 米，桥面块石平铺，两侧无栏板。

潘家石拱桥　清代



潘家石拱桥俗称梅树桥，位于於潜镇双坑村双坑自然村潘家村口 60 米处磨刀湾口。南北向跨无名溪，桥面与溪岸道路齐平。单孔石拱桥，拱券用块石砌置，桥长 6 米，宽 2.2 米，净跨 3.5 米，矢高 2.7 米。

正坞口保安桥　清代



正坞口保安桥位于於潜镇横鑫村正坞自然村东部石桥湾，东西向横跨黄溪。单孔石拱桥，桥与两端路面呈“S”形，长 13.5 米，桥面宽 3.5 米，拱券用块石纵联砌置，净跨 7 米，矢高 5 米。两端原设多级台阶。南侧拱券石上阴刻“保安桥”三字，楷体。

乌金石拱桥　清代



乌金石拱桥位于於潜镇横鑫村乌金自然村村口。东西向跨小溪，为单孔石拱桥。石拱桥长 5 米，宽 2 米，拱券块石纵联砌置，净跨 3 米，矢高 2.2 米。

小昔石拱桥　清代



小昔石拱桥位于於潜镇横鑫村小昔自然村南部。东西向横跨小昔溪，单孔石拱桥，桥与村道路平面呈“H”形，桥长 10 米，宽 2 米，拱券块石纵联砌置，净跨 6 米，矢高 4 米。桥面两侧无栏板。1984 年修建村道时，桥南侧拓宽 2 米，桥面覆盖混凝土。

南坞保安桥　清代

南坞村保安桥位于於潜镇英公村南坞自然村村口。东西向横跨小溪，单孔石拱桥，拱券用块石砌置，为框式分节纵联结构。桥长 9.8 米，宽 3.7 米，净跨 6 米，矢高 3.3 米。南侧拱券石上浮雕“保安桥”三字，楷体。桥面无栏板，桥东端南北落坡各设九级台阶。



阳安桥　清代



阳安桥位于太阳镇桃源溪村桃树岭村村口。南北向跨桃源溪，单孔石拱桥，桥长 29.9 米，宽 3 米，设栏板、望柱，拱券用规整块石纵联砌置，净跨 7.6 米，矢高 6.2 米，桥墩两侧砌成八字形。南北落坡原设有多级台阶。

斑竹石梁桥　清代



斑竹石梁桥位于太阳镇太源村斑竹自然村稻桶山东麓。南北向跨小溪。为单孔石梁桥，桥面用两条石拼铺，桥长 6.9 米，宽 1.04 米，高 1.8 米，净跨 3.6 米。

童家石梁桥　清代



童家石梁桥位于太阳镇太源村富源自然村童家。南北向跨富源溪，为单孔石拱桥。桥长 6.4 米，宽 1.4 米，桥面用三块石板纵向拼铺而成，厚 0.25 米，净跨 4 米，矢高 2.55 米。桥墩用条石错缝纵向叠砌。桥两端各横向拼铺三块石板。

塔山峰石拱桥　清代



塔山峰石拱桥位于太阳镇锦坑桥村锦坑桥自然村西部。东西向横跨锦坑溪，为单孔石拱桥。道路与桥面略呈“S”形，桥长 12 米，宽 2.8 米，拱券用块石砌置，下半部分纵联错缝叠砌，上部分并联砌筑，净跨 7.5 米，矢高 5 米，桥东落坡设五级台阶。石拱桥西端原建一凉亭，1973 年拆除。

景宁桥 清代



景宁桥俗称锦坑桥，位于太阳镇锦坑桥村锦坑桥自然村中部。东西向横跨锦坑溪，单孔石拱桥，道路与桥面略呈“S”形，桥长10米，桥面宽4米，拱券框式分节纵联砌置法，净跨5.5米，矢高4.5米。拱券石上阴刻“景宁桥”三字，桥两端落坡各设九级台阶。桥西北侧有一水井，井深4米，直径1.2米，用卵石和块石垒砌。

锦坑桥石梁桥 清代



锦坑桥石梁桥位于太阳镇锦坑桥村锦坑自然村中部。东西向横跨锦坑溪，单孔石梁桥。桥面用四块石条拼铺，桥面长4.8米，宽1.28米，桥与溪岸道路呈“S”形，净跨3.8米，矢高1.7米。

金竺庵石拱桥 清代



金竺庵石拱桥位于太阳镇上太阳村上太阳自然村南部，桥西300米处。东西向横跨山间小溪，为单孔石拱桥。桥长12米，宽3.8米，拱券用石条纵联砌置，净跨3.2米，矢高3米。桥面东西两端略成喇叭状，均由石板铺就。

庵堂口石拱桥 清代



庵堂口石拱桥位于太阳镇上太阳村上太阳自然村南部庵堂口。东南至西北向跨山间小溪，单孔石拱桥，长5米，宽2米，拱券条石框式分节纵联砌置法，净跨2.3米，矢高2.1米。桥面石板铺就，两侧最上层石板挑出0.1米。桥两端各设台阶。

朱柏坞石拱桥 清代

朱柏坞石拱桥位于太阳镇上太阳村朱柏坞自然村南部，南北向跨小溪，为单孔石拱桥。桥长5.1米，宽2.4米，拱券块石框式分节纵联砌置，净跨3米，矢高2米。桥面用长方形块石铺就，两端各设三级台阶与太阳至横路古道相连。



徐家石拱桥 清代



徐家石拱桥位于太阳镇大地村大周家自然村东部。南北向跨无名小溪，单孔石拱桥。桥面用石块铺就，长4米，宽2.4米，拱券用较规则块石砌置，净跨2米，矢高1.7米。

徐家石拱桥原为太阳镇大地村通往於潜镇堰口村古道上的一座重要桥梁，现已弃用。

董家石拱桥 清代



董家石拱桥位于太阳镇浪山村浪山自然村中部董家。南北向跨浪山溪，为单孔石拱桥。桥面条石铺就，中置方形千斤石，南北落坡各设五级台阶与道路相连。桥长8米，宽3.3米，拱券用条石框式分节纵联式砌置，净跨6米，矢高2.8米。桥面两侧无栏板。

阴家湾石拱桥 清代



阴家湾石拱桥位于龙岗镇林坑村西坞自然村北部阴家湾口。东西向横跨林坑溪，长7米，宽2.3米，拱券块石砌置，净跨5米，矢高2.5米。

东坞石拱桥 清代



东坞石拱桥位于龙岗镇林坑村东坞、西坞、林川自然村交界处。南北向跨林坑溪，为单孔石拱桥，桥面与溪岸道路平面呈“S”形，桥长10.5米，宽5.8米，拱券用块石、长条石纵向砌置法，净跨6.5米，矢高4.7米。

枫林桥 清代



枫林桥位于龙岗镇百丈村杨树自然村西部。南北向跨百丈溪，双孔石梁桥，桥与道路平面略呈“S”形，长 16 米，桥面宽 1.5 米，用三根石梁拼铺，石梁厚 0.5 米。桥墩用方正块石砌筑，叠梁式，设分水尖，顶部与桥面持平，分水尖前伸 3.9 米，宽 3.5 米，顺水面呈方形，前伸 1.5 米。桥垮用较大卵石砌筑，单孔净跨 6.3 米，矢高 3.6 米。

枫林桥整体保存较好，结构坚固，用材粗大。

白水坑石拱桥 清代



白水坑石拱桥位于龙岗镇新溪新村许联自然村北长垅弯。南北向跨山间无名溪，为单孔石拱桥。桥面用石板铺就，略成弧形，桥南北落坡分别设六级、四级台阶。桥长 8 米，宽 3 米，拱券块石框式纵联砌置法砌筑，净跨 5 米，矢高 3.5 米。该桥为许联至昌北古道上的重要设施。

黄董坑石拱桥 清代



黄董坑石拱桥位于龙岗镇新溪新村许联自然村西南部黄董坑。南北向跨无名溪，单孔石拱桥，桥面用石板铺就，全长 7 米，宽 3 米，拱券用块石及较大卵石砌置，净跨 4 米，矢高 3.5 米。

塘源石梁桥 清代



塘源石梁桥位于龙岗镇新溪新村新溪自然村北部塘源。南北向跨西坞溪，单孔平梁桥，面积 11.7 平方米。桥面用两块长石板铺就，长 9 米，宽 1.3 米，净跨 5 米，矢高 3.7 米。

塘源石梁桥为新溪村至昌北古道上的重要交通设施，2000 年，桥东侧用水泥加宽。

新溪石梁桥 清代



新溪石梁桥位于龙岗镇新溪新村新溪自然村中部。东西向横跨新溪，为双孔石梁桥。每段桥面均由五块长石板铺就，每块石板长 5.7 米，桥长 11.4 米，宽 2 米。桥墩用较方正的块石错缝垒砌，桥墩长 6.5 米，迎水面砌成分水尖，分水尖长 3 米，顺水面宽 3.4 米。单孔净跨 5 米，矢高 4 米。

新溪石梁桥为杭徽古道上重要的桥梁，结构坚固。

前山下木桥 清代

前山下木桥位于龙岗镇汤家湾村前山下自然村南部。南北向跨林川溪，为十七孔木结构桥。桥面由十七块桥板链接而成，每块桥板由六根杉木条拼合组成，木桥墩用较粗大的松木做成。桥全长 80 米，宽 0.7 米，墩宽 1.3 米，矢高 3 米左右。



前山下木桥为当地村民到天狮岭农作及到昌南的重要通道。每遇山洪，都被冲毁，屡毁屡葺。

群干石拱桥 清代

群干石拱桥位于龙岗镇郡沃村群干自然村南部。南北向跨山间小溪，单孔石拱桥，桥面用卵石铺就，长 9 米，宽 5.5 米，拱券及桥基均用较大的卵石砌置，净跨 3.5 米，矢高 2.5 米。



群干石拱桥为杭徽古道上的一座重要交通桥梁，随着杭徽公路的开通，古道功能渐失，拱桥亦弃之不用。桥南古道尚存部分原筑石板路。

竹坞口石拱桥 清代



竹坞口石拱桥位于岛石镇新二村桐坞自然村东部竹坞口。东西向横跨竹坞溪，单孔石拱桥，桥长 3.5 米，宽 2.6 米，净跨 2 米，矢高 2.1 米。拱券为框式纵联砌置法。拱券内侧近桥脚处，设壁龛一对，边长 0.2 米，深 0.15 米。

白蛇坑石拱桥 清代

白蛇坑石拱桥位于新桥乡阳光村椤川自然村白蛇坑东部。南北向跨小溪，单孔石拱桥。桥面块石平铺，长 9 米，宽 3.2 米，拱券块石砌置，下半部分为纵联，上部为框式纵联砌置法，净跨 6.7 米，矢高 8.1 米。桥南原建有“原头社庙”，1998 年迁建至桥北，五檩，单体建筑，平房。



白蛇坑石拱桥整体保存较好，周围古树繁茂，小桥流水、古树社庙是该村村口的一道文化景观。

棺材潭石拱桥 清代

棺材潭石拱桥位于新桥乡下许村下许自然村西部。东南至西北向跨无名溪，为单孔石拱桥，桥面用石板铺就，桥长 10 米，宽 2 米，拱券块石纵联砌置，净跨 4 米，矢高 3.5 米。



小坞口石拱桥 清代



小坞口石拱桥位于新桥乡新桥村柳川自然村北部小坞口。南北向跨小溪，单孔石拱桥，桥面青石板铺就，长 6 米，宽 3 米，拱券用较平整的青石块框式纵联砌置，净跨 3.5 米，矢高 2.5 米。桥南端落坡设三级台阶。桥北岛石通向柳川的柳岭古道上的重要设施。

新庄永年桥 清代

新庄永年桥位于大峡谷镇峡谷源村新庄自然村北部。东南至西北向跨上溪，为单孔平梁桥。两侧桥基块石叠涩垒砌，桥面用五块长条石铺就，两端各置横条石将桥面铆紧，桥长 8 米，宽 2 米，净跨 6 米，矢高 4 米。桥面条石两侧刻有“永年桥”三字。



源头长安桥 清代



源头长安桥位于大峡谷镇峡谷源村源头自然村南部。南北向跨上溪，为单孔石梁桥。两侧桥基用较大卵石叠涩垒砌。桥长 5.2 米，宽 1.15 米，净跨 5 米，矢高 3 米，桥面用三块长条石铺就。

两侧条石中部雕刻有“长安桥”三字，桥两端连接卵石铺就的小道。

上阴山石拱桥 清代



上阴山石拱桥位于大峡谷镇仙人塘村新兴自然村南部上阴山。东北至西南向跨无名小溪，路与桥面略呈“S”形，单孔石拱桥。桥长 15 米，宽 3.7 米，拱券块石砌置，净跨 7 米，矢高 4 米。桥与路面齐平，桥身两侧无栏板。桥北至新兴村，南与华光潭村的古道相连接，古道上有石凉亭两座。

柘林石拱桥 清代

柘林石拱桥位于大峡谷镇大峡谷村柘林自然村南部。东西向横跨柘林坑溪，为单孔石拱桥，桥面与两岸村道平面呈“S”形。桥长 11 米，宽 3.1 米，拱券用不规整的块石砌置，净跨 6.4 米，矢高 7.4 米。桥两侧无栏板。



柘林石拱桥向西通往兰坪自然村，向东至 18 省道。

永宁桥 清代

永宁桥位于清凉峰镇白果村里仁自然村南部。东西向横跨无名溪，为单孔石拱桥。桥面原用块石铺就，两端设台阶。桥长 25 米，宽 5 米，拱券用条石框式分节纵联砌置法砌筑，净跨 20 米，矢高 7 米。在拱券



龙门石上雕刻有"永宁桥"三字。由于河白公路拓宽改造，对永宁桥桥面进行了拓宽加高。

该桥整体保存尚可，结构坚固，跨度大，具有一定的保护价值。

大路边石梁桥 清代



大路边石梁桥位于清凉峰镇顺溪村祝川自然村中部。桥东西向横跨小溪，为单孔石梁桥，桥面由五块长条石铺筑，长 6.2 米，宽 1.6 米，两端桥基用较大卵石垒砌，顶部叠涩式，净跨 4.8 米，矢高 3.5 米。

石梁桥为杭徽古道上的重要桥梁，往西通向昱岭关，往东通向昌化。

下竹窝石拱桥 清代



下竹窝石拱桥位于清凉峰镇颊口村前坑自然村北部下竹窝。东西向横跨前坑溪，为单孔石拱桥，拱券块石砌置。桥长 9 米，宽 3 米，矢高 6.2 米，净跨 5 米。桥北端东侧置二十一级台阶至溪。桥与古道相连，北面通往杨家村，南面通至前坑村，道路全长约 500 米，用青石板铺就，宽约 0.6 米。

鸠甫永兴桥 清代



鸠甫永兴桥位于清凉峰镇鸠甫村村口。东北至西南向跨无名溪，桥与两端道路平面略成"S"形，为单孔石拱，长 17 米，桥面宽 4.5 米，净跨 10 米，矢高 5 米。拱券用块石砌置，券脸石上阴刻"永兴桥"三字。桥面以石板横向平铺为主，两侧长条石纵向包边，千斤石雕刻铜钱形纹。桥南落坡设九级台阶。

拱禄桥 清代

拱禄桥位于清凉峰镇白果村乾山自然村北部。东南至西北向横跨无名溪，为单孔石拱桥。长 19 米，宽 4.6 米。拱券由块石框式分节纵联砌置法，净跨 12 米，矢高 7 米。桥面中部



用石板铺就，两侧用长条石做护栏，两端置台阶。两岸桥基用规整块石垒砌，向迎水面伸出，呈八字形。券顶两侧龙门石上雕刻"拱禄桥"三字。

寺岭脚石拱桥 清代



寺岭脚石拱桥位于河桥镇七都村赤石自然村南部寺岭脚。东西向横跨小溪，为单孔石拱桥，桥与道路平面呈"S"形。桥长 11 米，宽 3 米，净跨 6.5 米，矢高 4.2 米。拱券框式分节并联砌置法。桥面用块石铺就，东西落坡各设五级台阶。

永久桥 清代



永久桥位于河桥镇学川村学川自然村宋家。东北至西南向跨学川溪，单孔石拱桥。长 13.4 米，桥面宽 3.6 米，净跨 6.4 米，矢高 5.6 米。拱券用块石框式分节纵联砌置。券脸石减地浮雕"永久桥"三字。桥面用石板平铺，千斤石方形四出法。南北落坡各设平台和十三级台阶。

曹家石拱桥 清代

曹家石拱桥位于河桥镇河桥村曹家自然村村口。东西向横跨石室溪，为单孔石拱桥。桥长 11.7 米，宽 3.7 米，拱券用块石纵向砌置，净跨 6.4 米，矢高 3.8 米。桥面用长条石铺就，两侧置石栏板，栏板用整块石凿成，长 3 米，高 0.55 米，厚 0.35 米。



清水坪石拱桥 清代

清水坪石拱桥位于河桥镇罗山村毕家自然村北部清水坪。东西向横跨小溪，长 8 米，桥面宽 3.5 米，拱券用块石叠



砌，净跨 4.3 米，矢高 3.7 米。桥面略呈弧状，两端与路面相连。

清水坪石拱桥为该村保存最早、最完整的古桥。

万安桥　清代



万安桥位于河桥镇七都村浪川自然村南部。南北向跨无名小溪，单孔石拱桥。长 16.3 米，桥面宽 3.3 米，拱券为框式分节纵联砌置法，净跨 7 米，矢高 4.8 米。券脸石雕刻“万安桥”三字。桥面与路略呈“S”形。桥南北落坡各设七级台阶。

万古桥　清代



万古桥位于河桥镇学川村牛胫自然村南部。东西向横跨学川溪，为单孔石拱桥。长 10.3 米，桥面宽 3.8 米，拱券为框式分节纵联砌置法，净跨 7.5 米，矢高 6 米。桥面两间凉亭于 2000 年时重建。桥西端原置“万古桥”碑，后被村民建房时挪作墙基。现立一“大浪路会碑志”石碑，青石质，高 1 米，宽 0.73 米，厚 0.09 米。旁立一经幢，八边形，雕刻佛像，阴刻经文，残高 1.7 米。

老坞涵洞　清代



老坞涵洞位于湍口镇三联村老坞自然村。占地 218.4 平方米。涵洞呈东北至西南走向，穿村而建，用不规整块石砌筑，长 78 米，宽 2.5 米，高 1.5 米左右，中段 10 米露天，设台阶，供村民日常用水所需。

洙浪涵洞　清代

洙浪涵洞位于清凉峰镇新都村洙浪自然村中部。涵洞东西向贯穿洙浪自然村中部，全长 1000 米，宽 1.1 米，高 0.9 米 ~2.5 米。涵洞用不规则块石齐砌，以拱形顶为主，上覆路面或盖小房。设六处水埠，石阶十三级左右，水从上游昌西溪引入，水质清澈，作农田灌溉和人们日常生活用水。



洙浪涵洞规模大，结构坚固，整体保存较好，为当地人们生活生产带来便利，是考察当地先人生产生活方式的可贵实物资料。

坦上防洪堤　清代



坦上防洪堤位于西天目乡九狮村坦上自然村南部长排山西麓，距东关溪东 60 余米。占地面积约 1050 平方米，南北向截卧于田畈中，堤由较大卵石垒砌，截面呈梯形，堤顶面宽 2 米，底面宽 3.5 米，高 2.5 米，全长 300 米。

坦上防洪堤主要用于防洪，确保汛期下游村庄两百余户村民的生命财产安全及五百余亩农田的旱涝调节。

无他大埂　清代



无他大埂位于龙岗镇无他村南部。东西向，长千余米。埂坝横截面呈梯形，上面宽 2.5 米，底面宽 5 米，高 2.2 米 ~3.5 米不等。以杭徽古道为界分成上下大埂，在杭徽古道经过处形成一个缺口。现缺口东面竖有一石碑，碑文为：农业学大寨，上下大埂于一九六九年被“七·五”洪水冲毁，广大革命群众在毛泽东思想指引下奋战两个冬春，于一九七一年一月重建竣工。无他大队革命委员会。

大埂砌筑坚固，对防洪抗旱起了重要的保障作用。


上仙畈暗渠　清代

上仙畈暗渠位于板桥乡灵溪村横溪自然村上仙畈中部。溪水由仙畈溪引渠入村，全长约 800 米。



从出水处查看，暗渠两壁均用石板构筑，渠宽 1 米，内高 1.2 米，渠道底部沙石铺垫，上方石板铺设，现用水泥浇筑覆盖。三处设沟埠，用石板构筑，以供为村民洗涮、取水用。

新庄石板路　民国



新庄石板路位于大峡谷镇峡谷源村新庄自然村中部，建于民国二十六年(1937)。平面成曲折形，路面用花岗岩石板铺就，长约 150 米，板材长 0.7 米 ~1.2 米，宽 0.3 米 ~0.5 米不等。

石板路于 2007 年重新维护，路一侧用水泥浇筑，路旁建民居。

指南亭　民国



指南亭位于太湖源镇指南村东部黄眉山处。凉亭东西向，用砖块叠砌墙体，内部梁架两柱五檩结构，东西两柱设长木凳。梁上书有：中华民国六年(1917)岁次丁酉年吕月建造。地面由平整石块铺就，西侧外墙上墨书有"指南亭"，字迹淡漠。

凉亭为指(指南村)溪(溪口村)古道重要组成部分，古道用块石平整铺就，拾级蜿蜒，凉亭系郤文彬与其母亲出资修建，供路人休息。

大成永丰亭　民国



大成永丰亭位于马啸乡玉屏村大成自然村，占地 110 平方米。坐北朝南，面阔三间，进深两进，梁架为七檩穿斗结构。第一进明间开门通往第二进，梁架上书：风调雨顺、建于民国十四年(1925)。

据村民介绍，永丰亭原供奉佛像，为马啸至安徽古道上供行人休息场所。

龙岭凉亭　二十世纪五十年代



龙岭凉亭位于西天目乡武山村吴家自然村西南龙岭坞，建于解放初期。坐东朝西，面积 43 平方米。面阔两间，进深两间，五架梁，悬山顶，小青瓦，黄泥墙，敞开建筑，两柱之间设长凳，供路人休息时用。东西两侧墙体辟门，古道贯通。

凉亭地处千洪至西天目山古道上，由当时的两地村民自发捐资建造。

新庄石拱桥　民国



新庄石拱桥位于大峡谷镇峡谷源村新庄自然村中部，建于民国三年(1914)。南北向跨上溪，为单孔石拱桥，占地 72 平方米。桥长 15 米，宽 4.8 米，拱券由条石纵联砌置，净跨 10 米，矢高 6 米。原桥面石板铺就，1994 年桥面加高，并用沥青浇敷，桥面两侧加水泥柱和钢管护栏。

新庄石拱桥跨度大，结构牢固，保存尚可，为谷源村唯一通车桥梁。

梅公桥　民国



梅公桥位于太湖源镇东天目村东天目山半山腰处，建于民国二十一年(1932)。东西向横跨山涧小溪，为单孔石拱桥，长 9 米，桥面宽 2.2 米。桥面用石板铺就，两侧原无栏板，后添建石栏。拱券为框式纵联砌筑法垒砌，净跨 6 米，矢高 4 米，两端设平台与上山古道相连，桥西端有台阶九级与下坡平台古道相连，四周松柏耸立。

据介绍，该桥是为纪念梅兰芳而建。1932 年，京剧大师梅兰芳捐一台发电机给昭明禅寺，使该寺成为当时临安第一个用上电的地方，故名。

上安桥　民国



上安桥位于大峡谷镇峡谷源村新庄自然村中部，建于民国二十三年(1934)。东西向横跨上溪，为单孔平梁桥。两侧桥基叠涩砌置，长 5.3 米，宽 1.1 米，净跨 4.8 米，矢高 1.6 米，桥面由三块长条石铺就，两侧条石宽 0.35 米，中间条石宽 0.4 米。桥面两端各设有横条石将桥面石板铆住。桥面两侧石条中部雕"上安桥"三字。

杜马桥　民国



杜马桥位于青山湖街道青山村青山自然村杜马山南麓，东西向横跨胜联溪，为单孔三折边石梁桥。桥长 9.8 米，桥面宽 1.75 米，拱券立面呈八字形，净跨 5.4 米，矢高 1.5 米。桥面用七根石条铺就，相应七根石条斜状支撑，一根横梁石联系桥面石。北面石梁侧面阴刻：民国三十七年(1948)三月重建。桥东西两端与村道相连。

杜马桥为杭徽古道上的重要桥梁之一，桥西侧原建有凉亭。

宝善桥　民国



宝善桥位于马啸乡浙川村浙川自然村黄头丘.单孔石梁桥，南北向跨浪广溪，长 9 米，宽 1.75 米，净跨 5.7 米，矢高 3 米。桥面两侧置顺向长条石，中间用十三块小条石横向铺就，宽窄不一，千斤石上雕刻芭蕉扇图案。桥墩条石垒砌，设四级叠梁，石梁南侧面减地浮雕“宝善桥”三字，上款“六三年重修”。

宝善桥为杭徽古道上的一处重要设施。

福兴桥　民国



福兴桥位于锦城街道横街村横街自然村。南北向跨化龙溪，单孔石梁桥。桥长 12.8 米，桥面宽 2 米，净跨 8.5 米，矢高 4 米。桥面由五块石条铺就，较厚重，两侧无实体栏板。桥西端石条侧面阴刻“福兴桥”三字。桥墩由块石垒砌，桥北端设台阶五级，南端则直接与道路相连。

福兴桥是横街村至玲珑村古道的重要组成部分，由玲珑山寺院的僧人建造。

木岭坞石拱桥　民国



木岭坞石拱桥位于横路乡鹤里村木岭坞自然村。单孔石拱桥，东北至西南向跨小溪，拱券用块石砌置，桥长 6 米，宽 2 米，净跨 2.7 米，矢高 1.7 米。

添丁桥　民国

添丁桥位于於潜镇双坑村双坑自然村。西南至东北向跨无名溪，为双孔石梁桥。桥长 8.6 米，宽 1.5 米，单孔净跨 2.7 米，矢高 1.6 米。设分水尖，长 1.6 米，宽 0.9 米，凤凰台上置一长 0.8 米、宽 0.65 米、高 0.4 米的大卵石，中间凿孔，直径 0.15 米，深 0.2 米，作插杆挂灯用。



添丁桥为民国时期当地乡绅王观盛建造，因久无子嗣，为积德行善图求添丁而建，其妻姚美英每晚在桥上挂灯照明。

临东桥　1963 年

临东桥位于青山湖街道青山村青山自然村陆文头。东西向横跨南苕溪，为三墩钢铁桥，长 60 米，桥面宽 1.3 米。钢铁桥架，桥面水泥板铺设，桥面中间部分略拱。桥两侧栏板由 34 根望柱及三条钢铁组成。



冷水塘平桥　1965 年

冷水塘平桥位于潜川镇沈家坞村沈家坞自然村西部。双孔平桥，南北向跨无名溪。桥长 19.2 米，桥面宽 2.3 米，矢高 4.5 米，净跨 9.4 米。始建时为水泥梁架，桥面用木板横铺，七·五洪水（1969 年）期间桥面被毁，重修时桥面改用水泥板横铺，分水尖为原物。



山田大桥　1965 年

山田大桥位于龙岗镇龙井村地塔自然村北部。东北至西南向跨昌北溪，路与桥平面略呈“S”形，全长 80 米，宽 6.7 米。拱券钢筋混凝土浇筑，净跨 75 米，矢高 10 米。桥两头各有四个高低不等的小拱券，之间均



用块石叠砌分隔墩。桥面两侧置水泥护栏，靠外侧分别塑有："无限忠于毛主席，无限忠于毛泽东思想，无限忠于毛主席的革命路线"和"伟大的领袖、伟大的统帅、伟大的导师、伟大的舵手毛主席万寿无疆。"

白牛钢索桥　1973 年



白牛钢索桥位于昌化镇白牛村白牛自然村昌化溪上。南北向跨昌化溪，桥全长 160 米，钢索吊桥结构，四根粗钢索固定溪两岸。南北两端有井字架连接桥身，钢索呈凹弧状，分段用一般钢索。井字架处各有四条粗大钢索经桥架顶拉牵桥身。桥中间部分钢索为凹弧状，若干条钢丝向下拉住水泥横梁，横梁上原铺设厚 0.15 米木板为桥面。钢索桥曾通行拖拉机，现已弃用 20 余年。

八百里养生园 38 号百花楼　民国



八百里养生园 38 号百花楼位于锦城街道潘山村陈家坞自然村八百里养生园景区老街西部南面。坐东南朝西北，占地 324 平方米。面阔三间两弄，两进，两天井，六厢房，走马楼。牛腿、雀替、梁枋雕刻丰富。第一进七檩抬梁穿斗混合式，第二进九檩抬梁穿斗混合式。

八百里养生园 38 号百花楼原位于杭州郊区，2002 年，杭州天目永安集团有限公司出资迁建至此。

八百里养生园 74 号县衙　民国



八百里养生园 74 号县衙位于锦城街道潘山村陈家坞自然村八百里养生园景区老街西端。坐南朝北，占地面积 260 平方米。面阔五间，分前后两进，两厢房，设一天井。屋顶硬山造，正屋明间梁架为九檩穿斗结构。外墙正立面檐廊为卷棚顶，两端翘角。梁下施牛腿，雕刻龙、仙鹤图案，雕刻精美。内部厢房窗户为格扇窗。厢房与正屋之间设小弄，其左小弄有楼梯，小弄两端山墙辟门。

该建筑原系民国时期丽水县衙，杭州天目永安集团有限公司于 2002 年迁建至此。

河桥老街城门　民国



河桥老街城门位于河桥镇河桥村誉光自然村老街西端。城门用青砖砌筑，面宽 6 米，两侧设方柱，方柱高 3.5 米，宽 0.35 米，中央开圆形门，宽高均 3 米。正门上方砖置长方形门额，塑"唐昌首镇"四字。台门五檩硬山顶，小青瓦。檩条直接架于两侧山墙，台门内两侧置长条石供路人休息。

城门为河桥老街的地标性建筑，对研究河桥古镇历史具有一定的参考价值。

告岭邮电所　1964 年



告岭邮电所位于西天目乡一都村俞家自然村中部。坐东朝西，占地 100 平方米，面阔三间，进深一进。悬山顶，小青瓦，外墙设方形壁柱。正门上方塑五角星，右侧山墙书"一定要坚定不移地走社会主义道路"。

邮电所自建成启用起，一直沿用至二十世纪九十年代中期。

城后影剧院　1978 年



城后影剧院位于潜川镇城后村中心自然村中部。坐东朝西，占地 1018 平方米。悬山顶，进深十二间。第一间面阔五间，三层楼，人字形梁架，21 檩。礼堂内设 1000 个座位，地势前低后高，前后落差 1 米，进深 28 米。讲台三间，台前两侧墙体八字形。讲台上方三面设走廊，讲台左为两间两层楼化妆室。

平峰仓库旧址　1953 年



平峰仓库旧址位于板桥乡环湖村平峰自然村中部。坐北朝南，占地面积 150 平方米。面阔四间，进深一进。屋顶四坡，梁架七

后　记

历时近两年的《临安印记——临安市不可移动文物调查实录》在编写组成员的共同努力下，终于付梓出版。

《临安印记——临安市不可移动文物调查实录》是全面记录临安市不可移动文物资源状况的资料性汇编，图文兼蓄。全书分上下两册，上册主要反映临安市级文物保护点以上的文物遗存，下册记录其他列入名录的所有不可移动文物。入编文物调查数据的时间节点为2009年9月30日，文物所在行政区划、完残情况等以时间节点为准。图书体例依照类别、时代序列编排。

《临安印记——临安市不可移动文物调查实录》由朱晓东、张惠敏、林勇强、倪亚清、徐家华、徐玲、陶初阳、梁丽华共同完成条目初稿，朱晓东负责对所有内容进行了两轮修改，张惠敏、陶初阳负责文字的校对录入、照片遴选和条目排序，黄丁宁补拍了相关照片，最终由朱晓东审阅统稿。

囿于编者学识水平，舛误和不足在所难免，敬请专家、学者不吝赐教。

编者